

Kosztorys ofertowy

Budowa: REMONT SALI LEKCYJNYCH I POMIESZCZEŃ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA
PODSTAWOWA I GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE
Zamawiający: Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi
w Jerzykowie

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Sala nr 8					
1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		52,539		
2 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folią	m2		13,230		
3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		6,450		
4 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z konglomeratu marmurowego ponad 1,5 (długość 2,15m) - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt		3,000		
5 KNR 403/606/5 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych oprawa 2x40-W	szt		6,000		
6 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wysokość 1.75m (lamperia)	m2		51,205		
7 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit + ściany)	m2		149,097		
8 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2		96,558		
9 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		52,539		
10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) - ściany	m2		45,353		
11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		52,539		
12 KNRW 202/1521/3 Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, natrysk kropłowy z podkładem - lamperia	m2		51,205		
13 KNRW 202/1521/6 Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku - lamperia	m2		51,205		
2 Sala nr 6					
14 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		57,960		
15 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folią	m2		13,230		
16 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		6,450		
17 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z konglomeratu marmurowego ponad 1,5 (długość 2,15m) - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt		3,000		
18 KNR 403/606/5 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych oprawa 2x40-W	szt		9,000		
19 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wysokość 1.8m (lamperia)	m2		55,800		
20 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit + ściany)	m2		160,260		
21 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2		102,300		
22 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		57,960		
23 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) - ściany	m2		46,500		
24 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		57,960		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
25 KNRW 202/1521/3 Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor, natrysk kropowy z podkładem - lamperia	m2		55,800		
26 KNRW 202/1521/6 Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku - lamperia	m2		55,800		
3 Zaplecze sali nr 6					
27 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		10,395		
28 KNR 1323/1001/11 Zabezpieczenie okien folią	m2		4,410		
29 KNR 403/606/5 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych oprawa 2x40-W	szt		1,000		
30 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor do uzgodnienia z Imwestorem) - ściany	m2		42,570		
31 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		10,395		
4 Sala nr 5					
32 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		58,590		
33 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastyko	m		6,450		
34 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z konglomeratu marmurowego ponad 1,5 (długość 2,15m) - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	szt		3,000		
35 KNR 403/606/5 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych oprawa 2x40-W	szt		9,000		
36 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit)	m2		58,590		
37 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		58,590		
38 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		58,590		
5 Klatka schodowa					
39 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		30,000		
40 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit+ściany)	m2		95,505		
41 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2		83,355		
42 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		12,150		
43 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor do uzgodnienia z Imwestorem) - ściany	m2		83,355		
44 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		12,150		
6 Klatka schodowa II					
45 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		60,000		
46 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - naprawa pęknięć ścian z płyty g-k	m2		128,592		
47 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit+ściany)	m2		161,112		
48 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor do uzgodnienia z Imwestorem) - ściany	m2		117,240		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
49 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		43,872		
50 Ruszt. rur. wew. do 6 m	m-g		1,00		
7 Korytarz przy szatniach					
51 KNR 403/606/5 Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych oprawa 2x40-W	szt		2,000		
52 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		17,630		
53 KNR 401/701/10 Zeskrobanie gładzi gipsowej ze sufitu	m2		17,630		
54 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, Unigrunt (sufit)	m2		17,630		
55 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		17,630		
56 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne (kolor biały) - sufit	m2		17,630		
8 Wymiana okładzin schodowych					
57 KNR 401/818/5 Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych ze stopni schodowych 8 szt stopni - szerokości 1,0m 3 szt stopni - szerokości 1,2m R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	m2		4,640		
58 KNR 202/1114/4 (4) Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny z tworzyw sztucznych (typ kolor i grubość zgodna z istniejącymi okładzinami)	m2		4,640		
59 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		4,640		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Sala nr 8	
2	Sala nr 6	
3	Zaplecze sali nr 6	
4	Sala nr 5	
5	Klatka schodowa	
6	Klatka schodowa II	
7	Korytarz przy szatniach	
8	Wymiana okładzin schodowych	