



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Kościuszki 16

tel. (0-44) 714-14-89, liceum@lo1koluszki.com.pl

Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

Dotyczy inwestycji p.n. „Modernizacja łazienki męskiej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(dane szacunkowe, zaleca się dokonanie obmiaru przez Wykonawcę)

Lp.	Nazwa robót	j.m.	ilość
1.	Przygotowanie projektu wizualnego		1
Roboty przygotowawcze – rozbiórki i demontaże			
1.	Rozbiórka ściany murowanej z istniejącym nadprożem pod osadzenie nadproża oraz poszerzenia otworu drzwiowego	m ³	1,00
2.	Rozbiórka ścian murowanych	m ³	2,86
3.	Rozbiórka części ścian pod montaż zestawów ustępowych wiszących	m ³	3,60
4.	Wykonanie rozbiórki części ściany murowanej zewnętrznej pod oknem na głębokości 15 cm w celu montażu grzejnika CO i prowadzenia rur CO	m ³	0,30
5.	Demontaż parapetu wewnętrznego	m ²	0,70
6.	Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, ościeży drzwiowych	szt.	6,00
7.	Demontaż armatury łazienkowej: umywalki, muszle ustępowe, pisuary	szt.	10,00
8.	Demontaż glazury ściennej	m ²	82,00
9.	Demontaż grzejnika ściennego	szt.	1,00
10.	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej	mb	10,00
11.	Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej	mb	18,00
12.	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej, zasilającej	mb	20,00
Branża budowlana			
1.	Dostawa i osadzenie nadproży drzwiowych o konstrukcji żelbetowej (prefabrykowane strunobetonowe)	mb	4,00
2.	Wykonanie obróbki ościeży drzwiowych, okiennych, tynkiem cementowo-wapiennym wraz z osadzeniem narożników aluminiowych podtynkowych	m ²	13,79
3.	Wykonanie ściany działowej w systemie suchej zabudowy gipsowo-kartonowej z obustronnym podwójnym płytowaniem płytą impregnowaną gr. 1,25 cm wraz z profilami wzmocnionymi UA wokół otworu drzwiowego, szerokości 75 mm	m ²	3,00

4.	Wykonanie zabudowy w systemie suchej zabudowy gipsowo-kartonowych z płytowaniem płytą impregnowaną gr. 2x1,25 cm, szerokości 75 mm wysokości 2 m pod zestawy ustępowe wiszące	m ²	9,00
5.	Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z PCV, kolor biały	m ²	0,55
6.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z PCV wraz z ościeżnicą, światło przejścia (sxh)=90x200 cm, kolor szary, pełne, w dolnej części skrzydła kratka transferowa o pow. min. 0,022 m ² .	szt.	1,00
7.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z PCV wraz z ościeżnicą, światło przejścia (sxh)=90x200 cm, kolor szary, pełne, w dolnej części skrzydła kratka transferowa o pow. min. 0,022 m ² . Odbojnik podłogowy skrzydła	szt.	1,00
8.	Dostawa i montaż ściany działowej w zabudowie sanitarnej systemowej z płyty wiórowej melaninowej gr. 18 mm wraz z drzwiami i zawiasami samodomykającymi skrzydło drzwiowe. Kolor zabudowy szary. Drzwi wyposażone w zamkopochwyty z aluminium lub poliamidu. Ścianka osadzona na nóżkach aluminiowych z rdzeniem ze stali nierdzewnej 15 cm nad posadzką. Wysokość całkowita h=2,00 m.	m ²	7,60
9.	Dostawa i montaż płytek ceramicznych, kolor szary/drewnopodobny, na ścianach od posadzki do 2,0 m wysokości. Fuga cementowa, kolor szary.	m ²	50,00
10.	Dostawa i montaż płytek ceramicznych gresowych, kolor szary/drewnopodobny, na podłodze. Fuga cementowa, kolor szary	m ²	29,00
11.	Dostawa i montaż lustra szer. x wys. =50x160 cm w płaszczyźnie płytek	m ²	0,80
12.	Dostawa i wykonanie zabudowy rury kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu pod stropem przebudowanego pomieszczenia w systemie suchej zabudowy gipsowo – kartonowej o wymiarach 40x40 cm (płyta zwykła gr. 1,25 cm) wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 5 cm	m ²	0,92
13.	Dostawa i wykonanie malowania ścian i sufitów nad płytkami oraz ościeży okiennych. Kolor biały/szary, farba silikonowa odporna na ścieranie i podwyższony poziom wilgoci w powietrzu	m ²	70,00
14.	Wykonanie szpachlowania ścian i sufitów nad płytkami oraz ościeży okiennych. Szpachla gipsowa modyfikowana	m ²	68,00
15.	Dostawa i montaż maskowania szyby okiennej z folii mlecznej	m ²	1,45
16.	Dostawa i montaż osłony ażurowej na grzejnik podokienny	m ²	0,60
Branża sanitarna			
1.	Dostawa i montaż zestawów wiszących misek ustępowych z deskami, kolor biały	szt.	4,00
2.	Dostawa i montaż zestawów pisuarów, kolor biały	szt.	2,00
3.	Dostawa i montaż umywalek wiszących, szer. 45 cm, kolor biały	szt.	2,00
4.	Dostawa i montaż odcinka kanalizacji sanitarnej KS110 nad/pod stropem niższej kondygnacji z podejściami pod miski ustępowe i wpięcia do istniejącego pionu	mb	12,00
5.	Wykonanie bruzdowania w ścianie murowanej pod podejścia ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ks50mm (umywalki, kran ze złączką) wraz z ponownym wypełnieniem	mb	7,00
6.	Dostawa i montaż baterii stojących, jednouchwytowych, mieszających umywalkowych	szt.	2,00
7.	Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego z rury spiro sztywnej fi100mm z blachy stalowej, cynkowej – montaż pod sufitem. Kratki wyciągowe metalowe, kolor biały	mb	15,00

8.	Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego kanałowego o wydajności co najmniej 280m ³ /h wraz z wpięciem rurą spiro w istniejący kanał kominowy	kpl.	1,00
9.	Wykonanie i montaż rur CO wraz z ponownym wypełnieniem	mb	20,00
10.	Dostawa i montaż grzejników płytowych (mocy: 800W, 1400W) wraz z głowicami, kolor biały	szt.	2,00
Branża elektryczna			
1.	Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz ze źródłami światła	kpl.	4,00
2.	Dostawa i montaż gniazd wtykowych podtynkowych	kpl.	2,00
3.	Dostawa i montaż wyłącznika dwubiegunowego	szt.	1,00
4.	Dostawa i montaż przewodów podtynkowych 3x1,5mm ² i 3x2,5mm ² wraz z zabezpieczeniem przepięciowym	mb	70,00
Pozostałe			
1.	Zakup i montaż dozowników na mydło wykonanych ze stali nierdzewnej, kolor chrom	szt.	2,00
2.	Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej	szt.	1,00
3.	Zakup i montaż do ściany koszy na śmieci wykonanych ze stali nierdzewnej, pojemność 25 litrów	szt.	4,00
4.	Zakup i montaż podajników metalowych na papier toaletowy o średnicy 19, wykonanych ze stali nierdzewnej	szt.	4,00
5.	Zakup i montaż szczotek do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wykonanych ze stali nierdzewnej	szt.	4,00
6.	Zakup kosza na śmieci automatycznego, wykonanego ze stali nierdzewnej, pojemność 40 litrów, wolnostojący	szt.	1,00
7.	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót		
Wartość łączna			

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Pieczęć i podpis Wykonawcy)