



# I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Kościuszki 16

tel. (0-44) 714-14-89, liceum@lo1koluszki.com.pl

Załącznik Nr 3  
do zapytania ofertowego

## FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy inwestycji p.n. „Modernizacja łazienki męskiej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”

| Lp.                                                  | Nazwa robót                                                                                                                            | j.m.           | ilość | cena jednostk. | Wartość netto |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 1.                                                   | Przygotowanie projektu wizualnego                                                                                                      |                | 1     |                |               |
| <b>Roboty przygotowawcze – rozbiórki i demontaże</b> |                                                                                                                                        |                |       |                |               |
| 1.                                                   | Rozbiórka ściany murowanej z istniejącym nadprożem pod osadzenie nadproża oraz poszerzenia otworu drzwiowego                           | m <sup>3</sup> | 1,00  |                |               |
| 2.                                                   | Rozbiórka ścian murowanych                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 2,86  |                |               |
| 3.                                                   | Rozbiórka części ścian pod montaż zestawów ustępowych wiszących                                                                        | m <sup>3</sup> | 3,60  |                |               |
| 4.                                                   | Wykonanie rozbiórki części ściany murowanej zewnętrznej pod oknem na głębokości 15 cm w celu montażu grzejnika CO i prowadzenia rur CO | m <sup>3</sup> | 0,30  |                |               |
| 5.                                                   | Demontaż parapetu wewnętrznego                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,70  |                |               |
| 6.                                                   | Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, ościeży drzwiowych                                                                            | szt.           | 6,00  |                |               |
| 7.                                                   | Demontaż armatury łazienkowej: umywalki, muszle ustępowe, pisuary                                                                      | szt.           | 10,00 |                |               |
| 8.                                                   | Demontaż glazury ściennej                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 82,00 |                |               |
| 9.                                                   | Demontaż grzejnika ściennego                                                                                                           | szt.           | 1,00  |                |               |
| 10.                                                  | Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej                                                                                 | mb             | 10,00 |                |               |
| 11.                                                  | Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej                                                                                  | mb             | 18,00 |                |               |
| 12.                                                  | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej, zasilającej                                                               | mb             | 20,00 |                |               |
| <b>Branża budowlana</b>                              |                                                                                                                                        |                |       |                |               |
| 1.                                                   | Dostawa i osadzenie nadproży drzwiowych o konstrukcji żelbetowej (prefabrykowane strunobetonowe)                                       | mb             | 4,00  |                |               |
| 2.                                                   | Wykonanie obróbki ościeży drzwiowych, okiennych, tynkiem cementowo-wapiennym wraz z osadzeniem narożników aluminiowych podtynkowych    | m <sup>2</sup> | 13,79 |                |               |
| 3.                                                   | Wykonanie ściany działowej w systemie suchej zabudowy gipsowo-kartonowej z obustronnym podwójnym                                       | m <sup>2</sup> | 3,00  |                |               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
|                         | plytowaniem płytą impregnowaną gr. 1,25 cm wraz z profilami wzmocnionymi UA wokół otworu drzwiowego, szerokości 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |  |  |
| 4.                      | Wykonanie zabudowy w systemie suchej zabudowy gipsowo-kartonowych z plytowaniem płytą impregnowaną gr. 2x1,25 cm, szerokości 75 mm wysokości 2 m pod zestawy ustępowe wiszące                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9,00  |  |  |
| 5.                      | Dostawa i montaż parapetu wewnętrznego z PCV, kolor biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,55  |  |  |
| 6.                      | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z PCV wraz z ościeżnicą, światło przejścia (sxh)=90x200 cm, kolor szary, pełne, w dolnej części skrzydła kratka transferowa o pow. min. 0,022 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                     | szt.           | 1,00  |  |  |
| 7.                      | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z PCV wraz z ościeżnicą, światło przejścia (sxh)=90x200 cm, kolor szary, pełne, w dolnej części skrzydła kratka transferowa o pow. min. 0,022 m <sup>2</sup> . Odbojnik podłogowy skrzydła                                                                                                                                                         | szt.           | 1,00  |  |  |
| 8.                      | Dostawa i montaż ściany działowej w zabudowie sanitarnej systemowej z płyty wiórowej melaninowej gr. 18 mm wraz z drzwiami i zawiasami samodomykającymi skrzydło drzwiowe. Kolor zabudowy szary. Drzwi wyposażone w zamkopochwyty z aluminium lub poliamidu. Ścianka osadzona na nóżkach aluminiowych z rdzeniem ze stali nierdzewnej 15 cm nad posadzką. Wysokość całkowita h=2,00 m. | m <sup>2</sup> | 7,60  |  |  |
| 9.                      | Dostawa i montaż płytek ceramicznych, kolor szary/drewnopodobny, na ścianach od posadzki do 2,0 m wysokości. Fuga cementowa, kolor szary.                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 50,00 |  |  |
| 10.                     | Dostawa i montaż płytek ceramicznych gresowych, kolor szary/drewnopodobny, na podłodze. Fuga cementowa, kolor szary                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 29,00 |  |  |
| 11.                     | Dostawa i montaż lustra szer. x wys. =50x160 cm w płaszczyźnie płytek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,80  |  |  |
| 12.                     | Dostawa i wykonanie zabudowy rury kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu pod stropem przebudowanego pomieszczenia w systemie suchej zabudowy gipsowo – kartonowej o wymiarach 40x40 cm (płyta zwykła gr. 1,25 cm) wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 5 cm                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,92  |  |  |
| 13.                     | Dostawa i wykonanie malowania ścian i sufitów nad płytkami oraz ościeży okiennych. Kolor biały/szary, farba silikonowa odporna na ścieranie i podwyższony poziom wilgoci w powietrzu                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 70,00 |  |  |
| 14.                     | Wykonanie szpachlowania ścian i sufitów nad płytkami oraz ościeży okiennych. Szpachla gipsowa modyfikowana                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 68,00 |  |  |
| 15.                     | Dostawa i montaż maskowania szyby okiennej z folii mlecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,45  |  |  |
| 16.                     | Dostawa i montaż osłony ażurowej na grzejnik podokienny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0,60  |  |  |
| <b>Branża sanitarna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |  |  |
| 1.                      | Dostawa i montaż zestawów wiszących misek ustępowych z deskami, kolor biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.           | 4,00  |  |  |
| 2.                      | Dostawa i montaż zestawów pisuarów, kolor biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 2,00  |  |  |

|                           |                                                                                                                                                                 |      |       |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 3.                        | Dostawa i montaż umywalek wiszących, szer. 45 cm, kolor biały                                                                                                   | szt. | 2,00  |  |  |
| 4.                        | Dostawa i montaż odcinka kanalizacji sanitarnej KS110 nad/pod stropem niższej kondygnacji z podejściami pod miski<br>ustępowe i wpięcia do istniejącego pionu   | mb   | 12,00 |  |  |
| 5.                        | Wykonanie bruzdowania w ścianie murowanej pod podejścia<br>cieplej i zimnej wody użytkowej oraz ks50mm (umywalki, kran ze złączką) wraz z ponownym wypełnieniem | mb   | 7,00  |  |  |
| 6.                        | Dostawa i montaż baterii stojących, jednouchwytowych, mieszających umywalkowych                                                                                 | szt. | 2,00  |  |  |
| 7.                        | Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego z rury spiro sztywnej fi100mm z blachy stalowej, cynkowej – montaż pod sufitem. Kratki wyciągowe metalowe, kolor biały   | mb   | 15,00 |  |  |
| 8.                        | Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego kanałowego o wydajności co najmniej 280m <sup>3</sup> /h wraz z wpięciem rurą spiro w istniejący kanał kominowy        | kpl. | 1,00  |  |  |
| 9.                        | Wykonanie i montaż rur CO wraz z ponownym wypełnieniem                                                                                                          | mb   | 20,00 |  |  |
| 10.                       | Dostawa i montaż grzejników płytowych (mocy: 800W, 1400W) wraz z głowicami, kolor biały                                                                         | szt. | 2,00  |  |  |
| <b>Branża elektryczna</b> |                                                                                                                                                                 |      |       |  |  |
| 1.                        | Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz ze źródłami światła                                                                                                  | kpl. | 4,00  |  |  |
| 2.                        | Dostawa i montaż gniazd wtykowych podtynkowych                                                                                                                  | kpl. | 2,00  |  |  |
| 3.                        | Dostawa i montaż wyłącznika dwubiegunowego                                                                                                                      | szt. | 1,00  |  |  |
| 4.                        | Dostawa i montaż przewodów podtynkowych 3x1,5mm <sup>2</sup> i 3x2,5mm <sup>2</sup> wraz z zabezpieczeniem przepięciowym                                        | mb   | 70,00 |  |  |
| <b>Pozostałe</b>          |                                                                                                                                                                 |      |       |  |  |
| 1.                        | Zakup i montaż dozowników na mydło wykonanych ze stali nierdzewnej, kolor chrom                                                                                 | szt. | 2,00  |  |  |
| 2.                        | Zakup i montaż podajnika ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej                                                                                   | szt. | 1,00  |  |  |
| 3.                        | Zakup i montaż do ściany koszy na śmieci wykonanych ze stali nierdzewnej, pojemność 25 litrów                                                                   | szt. | 4,00  |  |  |
| 4.                        | Zakup i montaż podajników metalowych na papier toaletowy o średnicy 19, wykonanych ze stali nierdzewnej                                                         | szt. | 4,00  |  |  |
| 5.                        | Zakup i montaż szczotek do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wykonanych ze stali nierdzewnej                                                                   | szt. | 4,00  |  |  |
| 6.                        | Zakup kosza na śmieci automatycznego, wykonanego ze stali nierdzewnej, pojemność 40 litrów, wolnostojący                                                        | szt. | 1,00  |  |  |
| 7.                        | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót                                                                                       |      |       |  |  |
| Wartość łączna            |                                                                                                                                                                 |      |       |  |  |

.....  
(Miejscowość, data)

.....  
(Pieczęć i podpis Wykonawcy)

