
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki
ul. Dąbrówki 10 05-300 Mińsk Mazowiecki


INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrówki 10 05-300 Mińsk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2013-07-15



Katarzyna Fidura-Tratkiewicz
mgr inż. architekt krajobrazu
nr dyplomu: Ogr. 5270/97

UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i towarzyszące			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej z uprzednim usunięciem wypełnienia i zanieczyszczeń, z uwzględnieniem specjalistycznej utylizacji	m2		
		1830	m2	1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
2 d.1	KNR 221 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km R*0,955	m3		
		55	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
3 d.1	KNR 221 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (dalsze 19km) R*19; M*19; S*19	m3		
		55	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
2		Wymiana nawierzchni sportowej			
2.1					
4 d.2.1	KNR 2-23 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm R*0,955	m2		
		1830	m2	1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
5 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włókien monofilowych z rdzeniem wys. 50mm (w tym wykonanie linii pola gry) z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z DP i STWiOR	m2		
		1830	m2	1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
2.2		Elementy wyposażenia			
6 d.2.2	kalk. własna	Tablica z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000