

Mińsk Mazowiecki, 22.07.2013 r.

Nr sprawy: SP2.341.1.2013

Odpowiedzi dotyczące przetargu „Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na złożone pytanie.

Pytanie nr 1

1. W załączonej korekcie projektu budowlanego podano, że istniejące bramki należy ponownie zamontować. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonani w/w robót . Prosimy o potwierdzenie, że takie roboty należy wykonać.

Odpowiedź nr 1;

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy, że należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż istniejących bramek – jako komplet w poz.6 Przedmiaru Robót / korekta nr 1 zmienionego załącznika nr 8 do SIWZ - Przedmiar Robót/

Pytanie nr 2

2. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana siatek polipropylenowych w łapaczach oraz naprawa lub wymiana ogrodzenia nie wchodzi w zakres robót.

Odpowiedź nr 2.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy ,że wymiana siatek w łapaczach oraz naprawa ogrodzenia nie wchodzi w zakres prac objętych aktualnym przetargiem.

Pytanie nr 3

3. Prosimy o potwierdzenie, że pozycja nr 4 przedmiaru robót dotyczy tylko wyrównania ewentualnych nierówności w podbudowie pod nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Odpowiedź nr 3.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy ,że poz. 4 przedmiaru robót dotyczy wyrównania istniejącej podbudowy wraz z jej ewentualnym. profilowaniem wymaganych spadków z uzupełnieniem kruszywa do 1 cm tak , by poziom zgadzał się z istniejącymi obrzeżami . Nadmieniamy , iż każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz dokumentacją w celu analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.
/ korekta nr 1 zmienionego załącznika nr 8 do SIWZ -Przedmiar Robót/

Pytanie nr 4

4. W korekcie Specyfikacji Technicznej pkt. 5.6 podano, że zaprojektowana jest trawa o wys. – 20mm zasypaana piaskiem kwarcowym. W dalszej części opisu wskazana jest już trawa o wys. 50 +/-1 mm zasypaana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Prosimy o potwierdzenie, że oferowana trawa ma mieć wys. 50+/-1 mm zasypaana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM.

Odpowiedź nr 4.

W odpowiedzi na zapytanie potwierdzamy , że oferowana trawa ma mieć wys. 50+/-1mm i powinna być zasypaana piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM zgodnie z DP oraz parametrami STWiOR- strona 9 / korekta nr 1 korekty zmienionego załącznika nr 1 do SIWZ/

Zatwierdził:
Sławomir Domański
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Dąbrówki
w Mińsku Mazowieckim