
PRZEDMIAR ROBÓT

WYMIANA SZTUCZNEJ TRAWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki
ul. Dąbrówki 10 05-300 Mińsk Mazowiecki

INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrówki 10 05-300 Mińsk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.architekt krajobrazu Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2013-06-11

UWAGA: Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej powinien zapoznać się z warunkami terenowymi oraz całością dokumentacji w celu dokładnej analizy zakresu prac i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania - wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz oczekiwań Zamawiającego, a nie przewidzianych w przedmiarze robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

WYMIANA SZTUCZNEJ TRAWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i towarzyszące			
1 d.1	kalk. własna	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej po uprzednim usunięciu piasku i zanieczyszczeń z wywozem i utylizacją	m2		
		1818	m2	1 818,000	
				RAZEM	1 818,000
2 d.1	kalk. własna	Roboty remontowe: frezowanie podbudowy do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		1818	m2	1 818,000	
				RAZEM	1 818,000
3 d.1	KNR 221 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km R*0,955	m3		
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR 221 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (dalsze 19km) R*19; M*19; S*19	m3		
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
2		Nawierzchnia sportowa			
5 d.2	KNR 2-23 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna; analogia: warstwa wyrównawcza grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 1 cm R*0,955	m2		
		1818	m2	1 818,000	
				RAZEM	1 818,000
6 d.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włókien prostych wys. 20mm w kolorze zielonym z wykonaniem linii w kolorze białym, z zasypaniem darni piaskiem kwarcowym	m2		
		1818	m2	1 818,000	
				RAZEM	1 818,000