

O B M I A R

Remont 3 sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieckim

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		SALA LEKCYJNA 101.S				
1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią malarską	m ²	40,71		
1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią malarską	m ²	11,85		
1.3	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie folią malarską stałego wyposażenia sali - oprawy oświetleniowe, parapety	m ²	16,07		
1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	2,00		
1.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach	m ²	2,00		
1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	114,56		
1.7	NNRNKB202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami na ścianach	m ²	73,85		
1.8	KNR 2-02 0815-04	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	73,85		
1.9	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach przy robotach z gipsu	m	23,21		
1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami na sufitach	m ²	40,71		
1.11	KNR 2-02 0815-06	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach na podłożu z tynku	m ²	40,71		
1.12	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych (lamperia)	m ²	52,40		
1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi podłoża gipsowych	m ²	62,16		
1.14	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych	m	6,00		
1.15	KNR 4-01 0354-13	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	1,00		
1.16	KNR 4-01 1215-08	Mycie i roboty porządkowe po wykonaniu prac	m ²	40,71		
Razem dział: SALA 101.S						
2		SALA LEKCYJNA 122 z zapleczem				
2.1		sala				
2.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią malarską	m ²	16,80		
2.1.2	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie folią malarską stałego wyposażenia sali - oprawy oświetleniowe, parapety	m ²	21,00		
2.1.3	KNR-W 2-02 20205-02	Demontaż osłon grzejnikowych na czas prac remontowych oraz ich ponowny montaż	szt	4,00		
2.1.4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie okładziny ściennej z paneli	m ²	37,85		
2.1.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	50,67		

2.1.6	ZKNR C-2 0802-01	Oczyszczenie podłoża z resztek kleju bitumicznego przez mechaniczne frezowanie powierzchni	m ²	50,67		
2.1.7	NNRNKB202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami posadзки	m ²	50,67		
2.1.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	50,67		
2.1.9	KNR 2-02 1112-05	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinięciem wykładziny na ścianę na profilu wyobleniowym	m ²	50,67		
2.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	140,61		
2.1.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²	89,94		
2.1.12	KNR 2-02 0815-04	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	89,94		
2.1.13	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach przy robotach z gipsu	m	33,60		
2.1.14	KNR 2-02 0815-06	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach na podłożu z tynku	m ²	50,67		
2.1.15	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych (lamperia)	m ²	58,68		
2.1.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi podłoża gipsowych	m ²	81,93		
2.1.17	KNR 4-01	Wmiana krętek wentylacyjnych w ścianach	szt.	2,00		
2.1.18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m ²	7,56		
2.1.19	KNR 4-01 1215-08	Mycie i roboty porządkowe po wykonaniu prac	m ²	50,67		

Razem dział: sala 122

2.2		zaplecze				
2.2.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią malarską	m ²	5,10		
2.2.2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Zabezpieczenie folią malarską stałego wyposażenia sali - oprawy oświetleniowe, parapety	m ²	3,75		
2.2.3	KNR-W 2-02 20205-02	Demontaż osłon grzejnikowych na czas prac remontowych oraz ich ponowny montaż	szt	1,00		
2.2.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	21,16		
2.2.5	ZKNR C-2 0802-01	Oczyszczenie podłoża z resztek kleju bitumicznego przez mechaniczne frezowanie powierzchni	m ²	21,16		
2.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami posadзки	m ²	21,16		
2.2.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	21,16		
2.2.8	KNR 2-02 1112-05	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinięciem wykładziny na ścianę na profilu wyobleniowym	m ²	21,16		
2.2.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	88,81		
2.2.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²	67,65		
2.2.11	KNR 2-02 0815-04	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	67,65		
2.2.12	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach przy robotach z gipsu	m	17,40		
2.2.13	KNR 2-02 0815-06	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach na podłożu z tynku	m ²	21,16		
2.2.14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych (lamperia)	m ²	47,12		
2.2.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi podłoża gipsowych	m ²	41,69		
2.2.16	KNR 4-01	Wmiana krętek wentylacyjnych w ścianach	szt.	1,00		
2.2.17	KNR 4-01 1215-08	Mycie i roboty porządkowe po wykonaniu prac	m ²	21,16		

2.2.18	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	konte ner	1,00		
Razem dział: zaplecze						
Razem dział: SALA 122 z zapleczem						
3		SALA 104				
3.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią malarską	m ²	15,00		
3.2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Zabezpieczenie folią malarską stałego wyposażenia sali - oprawy oświetleniowe, parapety	m ²	18,00		
3.3	KNR-W 2-02 20205-02 analogia	Demontaż osłon grzejnikowych na czas prac remontowych oraz ich ponowny montaż	szt	4,00		
3.4	KNR 4-01 1205-01 kalk. własna	Zerwanie istniejącej okładziny ściennej z korka	m ²	42,60		
3.5	KNR 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oderwaniem listew	m ²	49,84		
3.6	ZKNR C-2 0802-01	Oczyszczenie podłoża z resztek kleju przez mechaniczne frezowanie powierzchni	m ²	49,84		
3.7	NNRNKB202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami posadzki	m ²	49,84		
3.8	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	49,84		
3.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinieciem wykładziny na ścianę na profilu wyobleniowym	m ²	49,84		
3.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	139,04		
3.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²	89,20		
3.12	KNR 2-02 0815-04	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²	89,20		
3.13	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach przy robotach z gipsu	m	30,00		
3.14	KNR 2-02 0815-06	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach na podłożu z tynku	m ²	49,84		
3.15	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych (lamperia)	m ²	58,16		
3.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi podłożu gipsowych	m ²	80,88		
3.17	KNR 4-01 0354-13	Wmiana krętek wentylacyjnych w ścianach	szt.	2,00		
3.18	KNR 4-01 1215-08	Mycie i roboty porządkowe po wykonaniu prac	m ²	49,84		
3.19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	konte ner	1,00		
Razem dział: SALA 104						

Cały kosztorys razem:

.....

w tym sala 101 S

sala 122 z zapleczem.....

sala 104