
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Termo - modernizacja Budynku LO w Mławie; ul. Wyspiańskiego 1
ADRES INWESTYCJI : Mława; ul. Wyspiańskiego 1
INWESTOR : Powiat Mławski z siedzibą w Mławie
ADRES INWESTORA : Mława; ul. Reymonta 8

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja budynku						
1	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	129.68	0.000	0.00
2	KNR 4-01 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	94.8	0.000	0.00
3	KNR 4-01 0535-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	48	0.000	0.00
4	KNR-W 7-12 0303-05	Osuszanie ścian elektrodami	m ²	30	0.000	0.00
5	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm wraz z parapetami zewnętrznymi	m ²	129.68	0.000	0.00
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	94.8	0.000	0.00
7	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm	m	48	0.000	0.00
8	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych	m ²	623.425	0.000	0.00
9	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	2493.7	0.000	0.00
10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m ²	623.425	0.000	0.00
11	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	278.75	0.000	0.00
12	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	94.8	0.000	0.00
13	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²	623.425	0.000	0.00
14	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	623.425	0.000	0.00
15	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	623.425	0.000	0.00
16	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych-ościeża i gzyms	m ²	137.528	0.000	0.00
17	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych- ościeża i gzyms	szt	550.112	0.000	0.00
18	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-ościeża i gzyms	m ²	137.528	0.000	0.00
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-gzyms	m	94.8	0.000	0.00
20	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-ościeża i gzyms	m ²	137.528	0.000	0.00
21	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-ościeża i gzyms	m ²	137.528	0.000	0.00
22	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową-ościeża i gzyms	m ²	137.528	0.000	0.00
23	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych-ściany fundamentowe	m ²	47.4	0.000	0.00
24	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych-ściany fundamentowe	szt	189.6	0.000	0.00
25	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-ściany fundamentowe	m ²	47.4	0.000	0.00
26	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER-ściany fundamentowe	m	2	0.000	0.00
27	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-ściany fundamentowe	m ²	47.4	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-ściany fundamentowe	m ²	47.4	0.000	0.00
29	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową-ściany fundamentowe	m ²	47.4	0.000	0.00
30	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²	758.4	0.000	0.00
31	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	95*0.5 = 47.500	0.000	0.00
32	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	95	0.000	0.00
33	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	30*05*0.1 = 15.000	0.000	0.00
34	NNRNB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	95*0.35 = 33.250	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł