
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA W BUDYNKU -DOM NAUCZYCIELA
ADRES INWESTYCJI : 06-500 MŁAWA UL WYSPIAŃSKIEGO 6
INWESTOR : STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 06-500 MŁAWA UL REYMONTA
BRANŻA : Roboty elektryczne

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik 3-bieg. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY3 x6 mm2 wciągane do rur 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż kompletnej tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0105-06	Rury winidurkowe 22 mm układane na uchwytach do podłoża 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY 3x1,5mm2 wciągane do rur 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W o stopniu ochrony min IP 65 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY 3x2,5mm2 wciągane do rur 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe ntynkowe hermetyczne mocowany do podłoża IP44 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne podwójne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 mocowany do konstrukcji za pomocą wkrętów do mealu IP44 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne natynkowe o PK-1 o 4 wylotach IP44 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 5	pomiar · pomiar ·	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 4	przew. przew.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-08 0602-15	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 5-08 0619-02	Montaż przewodów wyrównawczych.polonczenia szyny głównej 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 7-08 0301-01	Układy sterowania elektrycznego zabezpieczającego-	ukl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Instal							
1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik 3-bieg. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY		szt	1	0.000	0.00
2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY3 x6 mm2 wciągane do rur		m	32	0.000	0.00
3	KSNR 5 0201-01	Montaż kompletnej tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg		szt	1	0.000	0.00
4	KNNR 5 0105-06	Rury winidurkowe 22 mm układane na uchwytach do podłoża		m	48	0.000	0.00
5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY 3x1,5mm2 wciągane do rur		m	9	0.000	0.00
6	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłóvkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W o stopniu ochrony min IP 65		kpl.	1	0.000	0.00
7	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do YDY 3x2,5mm2 wciągane do rur		m	16	0.000	0.00
8	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe ntynkowe hermetyczne mocowane do podłoża IP44		szt.	1	0.000	0.00
9	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne podwójne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 mocowane do konstrukcji za pomocą wkrętów do mealu IP44		szt.	3	0.000	0.00
10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne natynkowe o PK-1 o 4 wylotach IP44		szt.	1	0.000	0.00
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy		pomiar	1	0.000	0.00
12	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	5	0.000	0.00
13	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem		przew.	4	0.000	0.00
14	KNR-W 5-08 0602-15	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2		m	15	0.000	0.00
15	KNR-W 5-08 0619-02	Montaż przewodów wyrównawczych.polonczenia szyny głównej		szt.	12	0.000	0.00
16	KNR 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm		m	20	0.000	0.00
17	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1	0.000	0.00
18	KNR 7-08 0301-01	Układy sterowania elektrycznego zabezpieczającego-		ukl.	1	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł