

LO MŁAWA

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WC			
1	KNNR 3	Odbicie -skucie glazury	m ²		
d.1	0601-01	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianek-kabin sanitarnych (10 szt)	m ²		
d.1	0348-04	54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	02 0234-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	02 0234-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	02 0229-04	12.6	m	12.600	
				RAZEM	12.600
7	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	02 0229-07	16.7	m	16.700	
				RAZEM	16.700
8	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	02 0141-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
d.1	02 0120-03	21.90	m	21.900	
				RAZEM	21.900
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-07	m ²	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	03 1134-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	03 1116-03	23.8	m	23.800	
				RAZEM	23.800
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	9.24	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-09	5.27	m ³	5.270	
	0108-10			RAZEM	5.270
15	NNRNKB	(z. IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.1	202 0933-01	46.50	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
16	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	15.3	m ²	15.300	
	1130-03			RAZEM	15.300
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
18	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ścian i sufitów	m ²		
d.1	2611-02	107.2	m ²	107.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	107.200
19	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		30.1	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
20	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
24	KNR-W 2- d.1 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
25	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		30.1	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
27	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 dwukrotnie malowane na budowie-1szt	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	Kalkulacja d.1 własna	Montaż kabin systemowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	Kalkulacja d.1 własna	Montaż luster	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-03 d.1 0602-05	Montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm2 ,gniazd i wyłącznika	m		
		34.70	m	34.700	
				RAZEM	34.700
32	KNR-W 2- d.1 15 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18.4	m	18.400	
				RAZEM	18.400
33	KNR-W 2- d.1 15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 2- d.1 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 2- d.1 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
36	KNR-W 2- d.1 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
37	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 2- d.1 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywałek	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000