

ZP.01.2025

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ NR 2

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytania zadane Zamawiającemu

1. *Po stronie Wykonawcy jest zapewnić na czas budowy tymczasowe kontenery lub wiatę w celu zabezpieczenia wyposażenia sal.
Proszę o podanie wymiarów kontenera lub wiaty w celu prawidłowej wyceny oraz dołączenie listy rzeczy z wymiarami wyposażenia lub zdjęć. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny.*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający we własnym zakresie zabezpieczy wyposażenie sal, co oznacza, że Wykonawca nie jest zobowiązany zapewnić na czas budowy tymczasowych kontenerów lub wiaty.

2. *W przedmiarze brak pozycji związanej z wykonaniem posadzki z warstwą wykończeniową z gresu. Czy należy ją wykonać?*

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wykonać projektowane posadzki z gresu.

3. *W przedmiarze jest mowa o wykonaniu wykładziny PCV o obmiarze 219 m². Skąd taka ilość, jeżeli wg załączonych projektów wykładzinę należy zastosować w pom. na parterze w pom. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1,6 co daje nam 129,14 m².*

Odpowiedź Zamawiającego: Należy ująć ilość 129,14 m²

4. *Czy do wyceny należy ująć zagospodarowanie terenu? Brak informacji w przedmiarze:
- opaska wokół budynku
- wymianę pojedynczych utwardzeń schodów terenowych oraz biegnącego od nich ciągu pieszego prowadzącego do istn. schronu obrony cywilnej.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy ująć w wycenie wykonanie :

- opaski wokół budynku;
- wymianę pojedynczych utwardzeń schodów terenowych oraz biegnącego od nich ciągu pieszego prowadzącego do istn. schronu obrony cywilnej.

5. *Proszę o dołączenie projektu wykonania opaski wraz z zaznaczeniem w, którym miejscu opaska ma szer. 50 cm a w którym 150 cm.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rysunku nr A-1 oraz A-2 pokazane są opaski oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Opaska szerokości 150 cm ujęta jest przy zewnętrznym wejściu do pomieszczenia nr 0.1. Pozostałe opaski mają szerokość 50 cm.

Dodatkowo projektuje się wymianę nawierzchni od wejścia do schronu do istn. schodów terenowych (rys. A-2).

6. *Proszę o dołączenie projektu schodów terenowych wraz z zaznaczeniem które elementy są do wymiany i podać specyfikację materiału oraz obmiar – brak możliwość skalkulowania tego zakresu.*

Odpowiedź Zamawiającego: Nową nawierzchnię schodów terenowych oraz chodnika prowadzącego do schronu należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym w ilości ~30,0 m².

7. Proszę o dołączenie projektu ciągu prowadzącego do inst. Schronu wraz z zaznaczeniem co jest do remontu, obmiarem i specyfikacją materiałową – brak możliwość.

Odpowiedź Zamawiającego: Jak w punkcie 6 powyżej i załącznik nr 2.

8. *Proszę o potwierdzenie przekroju opaski:*

- kostka betonowa 6 cm
- posypka cementowo-piaskowa 2 cm
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 30 cm

Czy aż tak „potężny” przekrój ma zostać wykonany pod samą opaskę? Ponadto proszę o podanie jakie obrzeże należy zastosować i ile metrów, ponieważ brak możliwości zweryfikowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość obrzeży : ~20,3 mb. Można zastosować betonowe obrzeża trawnikowe.

Warstwy pod opaskę (nie dotyczy ciągów pieszych):

- kostka betonowa gr. 6 cm;
- zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa stabilizowana cementem gr. 15 cm.

Dyrektor
Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie
Arkadiusz Górski