

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH					
1	KNR 4-01	Rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	5.95*1.10*1.80+5.95*1.80*0.80*0.50+5.95*1.80*1.00	m ³	26.78	
				RAZEM	26.78
2	KNR 4-01	Rozbiórka płyty schodowej na podeście, betonowej niezbrojonej o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	5.05*0.75*0.15	m ³	0.57	
				RAZEM	0.57
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.1	0108-19	nych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	27.35	
		26.78+0.57		RAZEM	27.35
4	KNR 4-01	Dodatek za wywóz gruzu j.w. na dalsze 10,0 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność - 10,00	m ³	27.35	
		27.35		RAZEM	27.35
5	KNR 2-02	Betonowanie podłoży z betonu B-10 o grubości 10,00 cm pod ścianą	m ²		
d.1	0281-01	przednią i boczną schodów	m ²	2.24	
		[3.91+3.58-0.75-0.30+1.03]*0.30		RAZEM	2.24
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z dysperbitu poziome - pierw-	m ²		
d.1	0602-07	sza warstwa	m ²	2.24	
		2.24		RAZEM	2.24
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z dysperbitu poziome j.w. lecz	m ²		
d.1	0602-08	druga warstwa	m ²	2.24	
		2.24		RAZEM	2.24
8	KNR 2-02	Betonowanie ściany przedniej i ścian bocznych żelbetowych scho-	m ²		
d.1	0207-01	dów z betonu B-20 o grubości 8 cm	m ²	8.01	
		3.91*0.86+2.53*0.86+2.53*0.69*0.50+1.03*1.55		RAZEM	8.01
9	KNR 2-02	Dodatek za pogrubienie ściany przedniej i ścian bocznych j.w. o 22	m ²		
d.1	0207-07	cm	m ²	8.01	
		Krotność - 22		RAZEM	8.01
		8.01			
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z dysperbitu pionowe - pierw-	m ²		
d.1	0603-07	sza warstwa	m ²	8.01	
		8.01		RAZEM	8.01
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe z dysperbitu pionowe j.w. lecz dru-	m ²		
d.1	0603-08	ga warstwa	m ²	8.01	
		8.01		RAZEM	8.01
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitego żwiru na podł.gruntowym pod schodami i pode-	m ³		
d.1	1101-07	stem	m ³	20.78	
		1.38*5.21*1.55+0.43*[1.55+1.35]*0.50*5.21+1.50*3.61*0.83+1.50*3.61*0.70*0.50		RAZEM	20.78
13	KNR 2-02	Betonowanie podłoży z betonu B-10 o grubości 10,00 cm pod scho-	m ²		
d.1	0281-03	dami i podestem	m ²	15.27	
		1.38*5.21+0.43*5.21+3.61*1.65-0.75*0.16		RAZEM	15.27
14	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod schodami i pode-	m ²		
d.1	202 0618-03	stem	m ²	15.27	
		15.27		RAZEM	15.27

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich A-0 o	kg		
d.1	0202-01	śr. 6 mm [5.03*6+5.50*7+3.89*13]*1.05*0.22	kg	27.55	
				RAZEM	27.55
16	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich A-0 o	kg		
d.1	0202-06	śr. 6 mm strzemiona 14*2.64*1.05*0.22	kg	8.54	
				RAZEM	8.54
17	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych	kg		
d.1	0202-03	A-III o śr. 12 mm [32*4.67+32*2.07+8*3.88+6*2.02+6*2.02]*1.05*0.89	kg	253.21	
				RAZEM	253.21
18	KNR 2-02	Schody żelbetowe z betonu B-20, proste na płycie gr.8 cm. Wyrobie-	m ²		
d.1	0218-02	nie w płycie zagłębienia pod wycieraczki metalowe. 1.42*5.51-0.46*0.75+0.43*5.51+1.95*3.91	m ²	17.47	
				RAZEM	17.47
19	KNR 2-02	Schody żelbetowe z betonu B-20 j.w. - dodatek za pogrubienie płyty	m ²		
d.1	0218-06	o 7 cm Krotność - 7 17.47	m ²	17.47	
				RAZEM	17.47
20	KNR 2-02	Stopnie betonowe z betonu B-20 zewnętrzne	m ³		
d.1	0218-01	0.36*0.133*0.50*3.91*6	m ³	0.56	
				RAZEM	0.56
21	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod płytki GRES	m ²		
d.1	0829-01	1.78*5.51-0.75*0.46+1.80*3.91+0.133*3.91*6+1.03*0.80*2+1.80* 0.80*0.50	m ²	21.99	
				RAZEM	21.99
22	NNRNKB	Okładziny schodów i ścian bocznych schodów z płytek kamionko-	m ²		
d.1	202 2810-05	wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej CERESIT o grub. warstwy 5 mm 21.99	m ²	21.99	
				RAZEM	21.99
23	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek GRES	m		
d.1	1120-01	[0.46+0.75+0.50]*2	m	3.42	
				RAZEM	3.42
24	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10	m		
d.1	1120-02	cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 3.42	m	3.42	
				RAZEM	3.42
25	KNR 2-02	Wykonanie i montaż balustrad na schodach z rur ze stali nierdzew-	m		
d.1	1207-03	nej 3.00+1.03	m	4.03	
				RAZEM	4.03
26	KNR 2-02	Montaż wycieraczek do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
d.1	1219-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej	m ²		
d.1	0213-01	warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym z boku schodów [2.83+1.03]*0.50	m ²	1.93	
				RAZEM	1.93