

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pozostałe remonty w budynku Gimnazjum (sala nr 8 i 7 oraz szatnia)
ADRES INWESTYCJI : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
INWESTOR : Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu
ADRES INWESTORA : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2017 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R
Zysk [Z]	% R+Kp(R)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala Nr 8			
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.05*0.25	m ³ m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
2	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.50*0.25*0.20	m ³ m ³	0.08	
				RAZEM	0.08
3	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproża 1.50*2	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-06 d.1 0102-01	Wiercenie otworów o śr. 17 do w dwuteowników 3*2	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 4-06 d.1 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. 16 mm 3.00	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 2-02 d.1 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 1.50*0.16*2	m ² m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
8	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.50*2*0.50	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
9	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.50	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
10	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.50	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
11	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.05*2+1.00	m m	5.10	
				RAZEM	5.10
12	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi z PCV przeszklonych z obróbką obsadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
14	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności 5.96*8.76+(5.93+8.76)*2*3.28	m ² m ²	148.58	
				RAZEM	148.58
15	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.96*8.76	m ² m ²	52.21	
				RAZEM	52.21
16	KNR-W 2-02 d.1 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 148.58-52.21	m ² m ²	96.37	
				RAZEM	96.37
17	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 2.12*1.80*4+0.90*2.05*2+1.00*2.05	m ² m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm (2.60+3.25+1.20+1.50+5.93+8.76)*2	m m	46.48	
				RAZEM	46.48

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.15*0.60*(15.00+15.00+14.00+10.00)*2	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
20	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.96*8.76	m ²	52.21	
				RAZEM	52.21
21	KNR 4-01 d.1 0815-08	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(5.96+8.76)*2	m	29.44	
				RAZEM	29.44
22	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		52.21	m ²	52.21	
				RAZEM	52.21
23	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		52.21	m ²	52.21	
				RAZEM	52.21
24	KNR 0-12 d.1 1119-02 z.sz. 5.3.d	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Układanie w "karo".	m		
		(5.96+8.76)*2-(0.90*2+1.00)	m	26.64	
				RAZEM	26.64
25	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.51+52.21*0.01	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03
26	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.03	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03
27	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdym następnym 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.03	
		1.03		RAZEM	1.03
28	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.03	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03
29	kalk. własna	Oslony na grzejniki Typ B z blachy stalowej perforowanej malowane proszkowo i lakierem o rozstawie żeberk co 10 cm	szt		
		10 żeberk - 1 szt 14 żeberk - 1 szt 15 żeberk - 2 szt			
		4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Sala Nr 7			
30	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.75*8.77	m ²	50.43	
				RAZEM	50.43
31	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		50.43+(5.75+8.77)*2*3.27	m ²	145.39	
				RAZEM	145.39
32	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		50.43	m ²	50.43	
				RAZEM	50.43
33	KNR-W 2-02 d.2 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		145.39-50.43	m ²	94.96	
				RAZEM	94.96
34	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		(1.30+1.40+2.60+3.20+8.77)*2	m	34.54	
				RAZEM	34.54
35	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.15*0.60*(10.00+15.00+15.00+14.00)*2	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Szatnia			
36	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.77*5.76	m ² m ²	 15.96	
				RAZEM	15.96
37	KNR 4-01 d.3 1301-02	Montaż krat ze stali nierdzewnej z częścią otwieraną 0,90x2,00 - rozstaw prętów pionowych 10 cm 1.56*2.40	m ² m ²	 3.74	
				RAZEM	3.74
38	KNR 2-02 d.3 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 2.77*2.85	m ² m ²	 7.89	
				RAZEM	7.89
39	KNR AT-02 d.3 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności 96.61+2.77*2.85*2	m ² m ²	 112.40	
				RAZEM	112.40
42	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.96	m ² m ²	 15.96	
				RAZEM	15.96
43	KNR-W 2-02 d.3 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 112.40-15.96	m ² m ²	 96.44	
				RAZEM	96.44
44	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi 2.25*0.75*2	m ² m ²	 3.38	
				RAZEM	3.38