

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dla autobusów na starym boisku
ADRES INWESTYCJI : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
INWESTOR : Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu
ADRES INWESTORA : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
Koszty zakupu [Kz]	% M

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
Maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie drogi dla autobusów na starym boisku Kod CPV: Roboty drogowe 45233140-2					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm [52.50+33.30+12.00+38.00]*5.00+12.00*12.00*0.5*3-8.50*3.50*0.5*6	m ²	805.75	
				RAZEM	805.75
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3 805.75	m ²	805.75	
				RAZEM	805.75
2	45 23 31 20-6	Podbudowa i nawierzchnia			
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06	805.75	m ²	805.75	
				RAZEM	805.75
4	KNNR 6	Nawierzchnie z gruzu betonowego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m ²		
d.2	0204-02	805.75	m ²	805.75	
				RAZEM	805.75
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
d.2	0204-05	805.75	m ²	805.75	
				RAZEM	805.75
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	[52.50+40.30+5.10+18.84+32.00+21.50+18.15+18.84+4.30+18.84+2.59+5.95+27.00]*[0.30+0.15]*0.15	m ³	17.95	
				RAZEM	17.95
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	5.10+18.84+32.00+21.50+18.15+18.84+4.30+18.84+2.59+5.95+27.00	m	173.11	
				RAZEM	173.11
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	52.50+40.30	m	92.80	
				RAZEM	92.80
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2	0403-07	5.95	m	5.95	
				RAZEM	5.95
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
d.2	0403-08	18.84*3	m	56.52	
				RAZEM	56.52
3		Trawnik			
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha		
d.3	0403-01	[52.50*40.30-805.75]/10000	ha	0.13	
				RAZEM	0.13