

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie sali Nr 29
ADRES INWESTYCJI : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
INWESTOR : Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu
ADRES INWESTORA : 86-134 Dragacz, Michale 101 a
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2018 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie Nr 29			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa - oraz drzwi	m ²		
d.1	0925-01	2.36*0.86+0.80*2.00	m ²	3.63	
				RAZEM	3.63
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	40.38+30.33	m ²	70.71	
				RAZEM	70.71
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-05	sufitów 2.78*6.58	m ²	18.29	
				RAZEM	18.29
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-05	sufitów (2.78+6.58)*2*2.80	m ²	52.42	
				RAZEM	52.42
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2.78*6.58	m ²	18.29	
				RAZEM	18.29
7	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1111-03	18.29	m ²	18.29	
				RAZEM	18.29
8	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	(2.78+6.58)*2-1.00	m	17.72	
				RAZEM	17.72