

Nr sprawy: SP2.ZP.271.02.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Lp	Zakres przedmiotu zamówienia	jm	ilość jednostek
1	oczyszczenie powierzchni dachu wraz z naprawą ubytków;	m ²	1 206,00
2	demontaż układu odgromowego;	mb	385,60
3	wykonanie obróbek blacharskich przy kominach wentylacyjnych wraz z zabezpieczeniem czapek trzema warstwami asfaltowo - kauczukowych roztworów do gruntowania - dotyczy 2 kominów zaznaczonych na szkicu poglądowym; wszystkich kominów wentylacyjnych (między połącią dachu a ścianą kominową) z papy termozgrzewalnej wraz z uszczelnieniem;	mb	
	montaż krutek wentylacyjnych;	szt	51,00
4	wykonanie warstwy gruntu z wykorzystaniem asfaltowo-kauczukowego roztworu do gruntowania;	m ²	1 206,00
5	wykonanie warstwy pokrycia z papy asfaltowej termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem gr.5,2mm z zastosowaniem odpowiednich zakładów wzdłużnych o szerokości min. 12 cm oraz poprzecznych o szerokości min. 15 cm;	m ²	1 206,00
6	ponowny montaż układu odgromowego z pomiarami;	mb	385,60

W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zabezpieczenia terenu przed osobami postronnymi podczas prowadzenia prac
2. Roboty będą w czynnym budynku, w związku z tym wymaga się prowadzenia robót w sposób możliwie mało uciążliwym dla użytkownika.
3. Administracja budynku zapewni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
4. Gruz i odpady budowlane Wykonawca zobowiązany jest gromadzić w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z administracją Szkoły ,a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uprządkowania terenu.
5. Powierzchnie składow i magazynowe Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie w miejscach udostępnionych przez Administrację Szkoły.
6. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.
7. Wykonawca wykona we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac przed osobami postronnymi ze względów BHP i p.poż.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia w obiekcie, na jego terenie oraz otoczeniu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.
9. Udzielenia gwarancji na zrealizowany zakres robót na okres minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad serwisu gwarancyjnego:
 - a) usunięcia wad nastąpi w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia,
 - b) przyjmowania zawiadomień o wadach w dni robocze w godz.8:00do16:00pocz.elekt.

10. Informacje dodatkowe

a) Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawcy z obiektem przed złożeniem oferty

b) Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy po uzgodnieniu z administracją Szkoły

11. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od dnia 10 lipca 2023 do dnia 31 lipca 2023r.

Dyrektor

Irena Małyszczuk