

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH			
1 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		19,6 * 30,6 * 0,35	m2	209,92	
				RAZEM	209,92
2 d.1	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołoczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2		
		19,6 * 30,6	m2	599,76	
				RAZEM	599,76
3 d.1	NNRNKB 202 0537-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		
		19,6 * 30,6	m2	599,76	
				RAZEM	599,76
4 d.1	TZKNBK VI - 131 analogia	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt OSB gr. 18 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
		30,6 * 1,25	m2	38,25	
				RAZEM	38,25
5 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		19,6 * 2 * 9,5	m2	372,40	
		30,6 * 9,5 + 30,6 * 5	m2	443,70	
				RAZEM	816,10
6 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,7 * (19,6 * 2 + 30,6 * 2) + 0,4 * 30,6	m2	82,52	
				RAZEM	82,52
7 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		30,6	m	30,60	
				RAZEM	30,60
8 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7)	m-g		
				RAZEM	78,16
2		WYKONCZENIE WNEȦRZ			
9 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		25 * 7,3 * 2 + 13,5 * 7,7 * 2	m2	572,90	
		(11,75 + 7,2 + 3 + 14,8) * 3,5	m2	128,63	
				RAZEM	701,53
10 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,45 * (29,32 * 2 + 18,00 * 2)	m2	42,59	
				RAZEM	42,59
11 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 10)	m-g		
				RAZEM	35,06