

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku szkoły ZSS i B
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, ul. Piastowska 2
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonardo da Vinci
ADRES INWESTORA : 67- 200 Głogów, ul. Piastowska 2
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2009r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane pięcio-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno Ok1 o wym. 1,12*2,24 m - 8 szt. 1.12*2.24*8	m ²	20.070	
				RAZEM	20.070
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. Okno Ok2 o wym. 0,81x1,63 m - 1 szt 0.81*1.63	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno Ok3 o wym. 1,34x2,20 m - 136 szt 1.34*2.20*136	m ²	400.928	
				RAZEM	400.928
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do	m ²		
d.1	0929-03	1.0 m2. Okno Ok6 o wym. 0,84x0,97 m - 31 szt 0.84*0.97*31	m ²	25.259	
				RAZEM	25.259
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno Ok5 o wym. 2,6x1,72 m - 4 szt 2.6*1.72*4	m ²	17.888	
				RAZEM	17.888
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do	m ²		
d.1	0929-03	1.0 m2. Okno Ok8 o wym. 1,33x0,57 m - 1 szt, Ok13 o wym. 1,25x0,6m- 1szt 1.33*0.57+1.25*0.6	m ²	1.508	
				RAZEM	1.508
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-06	dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2. Okno Ok12 o wym.2,56x0,86 2.56*0.86	m ²	2.202	
				RAZEM	2.202
8	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okna Ok10 o wym. 2,51x4,14- 7 szt 2.51*4.14*7	m ²	72.740	
				RAZEM	72.740
9	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-11	dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2. Okno Ok11 o wym. 1,3x3,93m- szt.2 1.3*3.93*2	m ²	10.218	
				RAZEM	10.218
2		Wymiana podokienników			
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0353-12	4*2.75+148*1.45+4*1.15+20*0.9	m	248.200	
				RAZEM	248.200
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników granitowych gr. 3 cm i szer. 35 cm o dł. ponad	szt.		
d.2	0323-04- analogia	1.5m (2,75) w ścianach z cegieł 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników granitowych gr. 3 cm i szer. 35 cm o dł. do 1.5 (1,	szt.		
d.2	0323-03- analogia	45) w ścianach z cegieł 144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników granitowych gr. 3 cm i szer. 35 cm o dł. do 1.5 (1,	szt.		
d.2	0323-03- analogia	15) w ścianach z cegieł 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników granitowych gr. 3 cm i szer. 35 cm o dł. do 1.5 (0,	szt.		
d.2	0323-03- analogia	9) w ścianach z cegieł 20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000