

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier architektonicznych - remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów ul. Perseusza 5
INWESTOR : Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Perseusza 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PPK CADIMA Paweł Macher
DATA OPRACOWANIA : 2013-07-18

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-07-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty budowlane - sala gimnastyczna			
1 d.1	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej wraz z cokolikami , konstrukcją nośną podłogi 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
2 d.1	kalk. własna	Wykonanie kompletnej podłogi sportowej : -2 x płyta wiórowa MFP o wym. 2500x1250x10mm mocowanie wkrętami w układzie poprzecznym -folia polietylenowa 0,2mm -ślepa podłoga deski drewniane klasy II/III o szer. 95mm gr. 19mm , mocowane za pomocą zszywek -legary dolny i górny ułożone krzyżowo podkładki elastyczne -klocki drewniane -folia polietylenowa - obsadzenie tuleji w podłożu posadzki do montażu słupków do piłki siatkowej 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Demontaz drabinek gimnastycznych 17,5*4	m ² m ²	 70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Demontaz osłon grzejnikowych 3,9	m ² m ²	 3,900	
				RAZEM	3,900
5 d.1	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Oczyszczenie osłon grzejnikowych 2,6*1,5	m ² m ²	 3,900	
				RAZEM	3,900
6 d.1	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie osłon grzejnikowych 3,9	m ² m ²	 3,900	
				RAZEM	3,900
7 d.1	analogia	Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 20	kpl kpl	 20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Montaz osłon grzejnikowych po lakierowaniu 3,9	m ² m ²	 3,900	
				RAZEM	3,900
9 d.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych , łączników itp podtynkowych 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
10 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż zdemontowanych gniazd i wyłączników 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (23,65*2+11,83*2)*4	m ² m ²	 283,840	
				RAZEM	283,840
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z ościeżami (23,65*2+11,83*2)*6-8*2,5*2,6	m ² m ²	 373,760	
				RAZEM	373,760
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami 373,76	m ² m ²	 373,760	
				RAZEM	373,760
14 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z. sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 5-10 m ponad podłogą wraz z ościeżami - kolor uzgodnić z użytkownikiem 373,76	m ² m ²	 373,760	
				RAZEM	373,760
15 d.1	KNR-W 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym wraz z ościeżami Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		283,84	m ²	283,840	
				RAZEM	283,840