

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Odkopanie istniejącego kabla zasilającego n/N, wykonanie zabezpieczenia kabla przez montaż rury ochronnej dwudzielnej fi 110 mm, ponowne zasypianie wraz z inwentaryzacją geodezyjną.	mb		
		58	mb	58,000	
				RAZEM	58,000
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie zabudowy obostrzenia II stopnia na linii średniego napięcia 15kV między słupem nr 1 a stacją transformatorową poprzez zabudowę podwójnych łańcuchów izolatorowych na każdym przewodzie po obu stronach placu manewrowego zgodnie z projektem br. elektryczna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa placu manewrowego			
3	KNR-W 2-01 d.2 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		59*49	m ²	2 891,000	
				RAZEM	2 891,000
4	KNR-W 2-01 d.2 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		poz.3	m ²	2 891,000	
				RAZEM	2 891,000
5	d.2 kalk. własna	Zakup, dostawa, rozładunek piasku, pospółki pod nasyp placu manewrowego	m ³		
		2325	m ³	2 325,000	
				RAZEM	2 325,000
6	KNR-W 2-01 d.2 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
		kat. III	m ³	2 325,000	
		2325	m ³	2 325,000	
				RAZEM	2 325,000
7	KNR-W 2-01 d.2 0229-08 analogia	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty	m ³		
		kat. III - stopień zagęszczenia zasypu zgodnie z opisem w projekcie + obsienie	m ³	2 325,000	
		trawą widocznych nasypów	m ³	2 325,000	
		2325	m ³	2 325,000	
				RAZEM	2 325,000
8	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
		kat.I-II	m	189,000	
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
9	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		189*0,2*0,3	m ³	11,340	
				RAZEM	11,340
10	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
11	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm kruszywo 0-63 mm	m ²	2 484,000	
		55,20*45	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
12	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		8 cm 0-63 mm	m ²	2 484,000	
		poz.11	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
13	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 0-63	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2 484,000	
		poz.11	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
14	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		poz.11	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
15	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm asfalt SMA	m ²		
		poz.11	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
16	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu asfalt SMA	m ²		
		poz.11	m ²	2 484,000	
				RAZEM	2 484,000
3		Przyłącza sieci wod-kan, elektrycznej, oświetlenia			
17	d.3 kalk. własna	Dostawa i ułożenie kabla zasilającego 4 lamp oświetleniowych wraz z pozostawieniem zapasu do projektowanego budynku obsługi placu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000