
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie ościeży i parapetów
45421100-5 Montaż stolarki otworowej drewnianej
4545000-0-6 Roboty wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ADRES INWESTYCJI : 76-231 Damnica, ul. Korczaka 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Słupsku
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 19.11.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2,0 m2	m2		
d.1	1019-03	25	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 19-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
d.1	0358-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m2		
d.1	0358-04	1,33*2,7*1+1,23*2,7*1+1,43*2,56*1+1,3*2*2+1,62*2,3*1+1,3*2*12+1,3*2*5+1,4*2,35*2+1,3*2*2+1,4*2,35*4+1,2*1,94*4	m2	97.950	
		97.95		RAZEM	97.950
4	KNR 19-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0 m2	m2		
d.1	0358-04	1,46*3,15*1+1,23*3,05*1	m2	8.350	
		8.35		RAZEM	8.350
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08	(1,8+1,5+1,7+1,55+1,75*2+1,6*2+1,95+1,65*12+1,65*5+1,75*2+1,65*2+1,75*4+1,85+1,55*4)*0,35	m2	22.790	
		22.79		RAZEM	22.790
6	KNR 4-01	Wykucie podokienników drewnianych	szt.		
d.1	0916-01	35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2	45410000-4	Tynkowanie ościeży i parapetów			
7	KNR 19-01	Wykonanie spadków pod parapety zaprawą cementową	m2		
d.2	0832-01	(1,8+1,5+1,7+1,55+1,75*2+1,6*2+1,95+1,65*12+1,65*5+1,75*2+1,65*2+1,75*4+1,85+1,55*4)*0,30	m2	19.530	
		19.53		RAZEM	19.530
8	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.40 cm	m2		
d.2	0809-06	(3,15*2+3,05*2+2,7*2+2,7*2+2,56*2*2+2*2*2+2*2*12+2*2*5+2,35*2*2+2*2*2+2,35*2*4+0,75*2+1,94*2*4)*0,25+(1,46+1,23+1,33+1,23+1,43*2+1,3*2+1,62+1,3*12+1,3*5+1,4*2+1,3*2+1,4*4+1,52+1,2*4)*0,25	m2	54.750	
		54.75		RAZEM	54.750
3	45421100-5	Montaż stolarki otworowej drewnianej			
9		Dostarczenie drewnianej stolarki otworowej drzwiowej	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostarczenie drewnianej stolarki otworowej okiennej	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02	Zamontowanie drzwi balkonowych drewnianych- zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone	m2		
d.3	1003-11	1,46*3,15+1,23*3,05+1,33*2,7+1,23*2,7	m2	15.260	
		15.26		RAZEM	15.260
12	KNR 2-02	Osadzenie okien drewnianych- zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2.5-3.0 m2	m2		
d.3	1003-10	1,43*2,56*2+1,3*2*20+1,62*2,3+1,3*2+1,4*2,35*6+1,52*0,75+1,2*1,94*4	m2	95.840	
		95.84		RAZEM	95.840
13	NNRNKB	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys.do 8 m - dod.za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację	m/1 kol.		
d.3	202 1611a-03	36	m/1 kol.	36.000	
				RAZEM	36.000
4	4545000-0-6	Roboty wykończeniowe			
14	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m2		
d.4	0538-07	1,9*0,4*8	m2	6.080	
		6.08		RAZEM	6.080
15	KNR 19-01	Ustawienie i obsadzenie parapetów drewnianych o dł. do 2,0 m	szt.		
d.4	0342-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.4	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 19,53+54,75 74.28	m ² m ²	 74.280	
				RAZEM	74.280
17 d.4	KNR 19-01 1019-03	Ponowne założenie okiennic drewnianych o pow. do 2.0 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
18 d.4	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z okiennic drewnianych o pow. ponad 1,0 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
19 d.4	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
20 d.4	KNR 19-01 1017-01	Obudowanie ościeży przy okiennicach elementami drewnianymi malowanymi farbą olejną na biało 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe				
d.1	1 KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2,0 m2	m2	25	0.00	0.00
d.1	2 KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.	1	0.00	0.00
d.1	3 KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2 1,33*2,7*1+1,23*2,7*1+1,43*2,56*1+1,3*2*2+1,62*2,3*1+1,3*2*12+1,3*2*5+1,4*2,35*2+1,3*2*2+1,4*2,35*4+1,2*1,94*4	m2	97.95	0.00	0.00
d.1	4 KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 1,46*3,15*1+1,23*3,05*1	m2	8.35	0.00	0.00
d.1	5 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,8+1,5+1,7+1,55+1,75*2+1,6*2+1,95+1,65*12+1,65*5+1,75*2+1,65*2+1,75*4+1,85+1,55*4)*0,35	m2	22.79	0.00	0.00
d.1	6 KNR 4-01 0916-01	Wykucie podokienników drewnianych	szt.	35	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
2	45410000-4	Tynkowanie ościeży i parapetów				
d.2	7 KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków pod parapety zaprawą cementową (1,8+1,5+1,7+1,55+1,75*2+1,6*2+1,95+1,65*12+1,65*5+1,75*2+1,65*2+1,75*4+1,85+1,55*4)*0,30	m2	19.53	0.00	0.00
d.2	8 KNR 19-01 0809-06	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.40 cm (3,15*2+3,05*2+2,7*2+2,7*2+2,56*2*2+2*2*2*12+2*2*5+2,35*2*2+2*2*2+2,35*2*4+0,75*2+1,94*2*4)*0,25+(1,46+1,23+1,33+1,23+1,43*2+1,3*2+1,62+1,3*12+1,3*5+1,4*2+1,3*2+1,4*4+1,52+1,2*4)*0,25	m2	54.75	0.00	0.00
Razem dział: Tynkowanie ościeży i parapetów						0.00
3	45421100-5	Montaż stolarki otworowej drewnianej				
d.3	9 kalk. własna	Dostarczenie drewnianej stolarki otworowej drzwiowej	kpl.	1	0.00	0.00
d.3	10 kalk. własna	Dostarczenie drewnianej stolarki otworowej okiennej	kpl.	1	0.00	0.00
d.3	11 KNR 2-02 1003-11	Zamontowanie drzwi balkonowych drewnianych- zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone 1,46*3,15+1,23*3,05+1,33*2,7+1,23*2,7	m2	15.26	0.00	0.00
d.3	12 KNR 2-02 1003-10	Osadzenie okien drewnianych- zespolone dwuszybowe jednordzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2.5-3.0 m2 1,43*2,56*2+1,3*2*20+1,62*2,3+1,3*2+1,4*2,35*6+1,52*0,75+1,2*1,94*4	m2	95.84	0.00	0.00
d.3	13 NNRNKB 202 1611a-03	(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys.do 8 m - dod.za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację	m/1 kol.	36	0.00	0.00
Razem dział: Montaż stolarki otworowej drewnianej						0.00
4	4545000-0-6	Roboty wykończeniowe				
d.4	14 KNR 19-01 0538-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej 1,9*0,4*8	m2	6.08	0.00	0.00
d.4	15 KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie parapetów drewnianych o dł. do 2,0 m	szt.	8	0.00	0.00
d.4	16 KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 19,53+54,75	m2	74.28	0.00	0.00
d.4	17 KNR 19-01 1019-03	Ponowne założenie okiennic drewnianych o pow. do 2,0 m2	m2	25	0.00	0.00
d.4	18 KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z okiennic drewnianych o pow. ponad 1,0 m2	m2	25	0.00	0.00
d.4	19 KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m2	25	0.00	0.00
d.4	20 KNR 19-01 1017-01	Obudowanie ościeży przy okiennicach elementami drewnianymi malowanymi farbą olejną na biało	szt.	25	0.00	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Tynkowanie ościeży i parapetów

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż stolarki otworowej drewnianej

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	Roboty rozbiórkowe		0.00				0.00%
2	7 - 8	Tynkowanie ościeży i parapetów		0.00				0.00%
3	9 - 13	Montaż stolarki otworowej drewnianej		0.00				0.00%
4	14 - 20	Roboty wykończeniowe		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	645.5263	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Drzwi D1 szt.1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	Drzwi D2 szt.1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
3.	Drzwi D3 szt. 1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	Drzwi D4 szt.1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
5.	Okno O-1	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
6.	Okno O-2, O-4, O-5, O-7	szt	20.0000		20.0000	0.00	0.00					
7.	Okno O-3	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
8.	Okno O-5	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
9.	Okno O-6, Okno O-8	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
10.	Okno O-9	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
11.	Okno O-10	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
12.	benzyna	dm ³	7.5000		7.5000	0.00	0.00					
13.	drut stalowy okrągły miękki ocynkowa- ny	kg	0.0730		0.0730	0.00	0.00					
14.	spoiwo cynkowo-olowiowe	kg	0.3344		0.3344	0.00	0.00					
15.	blacha z cynku ogólnego przeznacze- nia	kg	32.2240		32.2240	0.00	0.00					
16.	gwoździe budowlane	kg	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
17.	gwoździe budowlane okrągłe ocynko- wane	kg	0.3648		0.3648	0.00	0.00					
18.	gwoździe stolarskie	kg	1.2636		1.2636	0.00	0.00					
19.	dyble stalowe	szt.	1302.68 00		1302.68 00	0.00	0.00					
20.	kwas solny techniczny	kg	0.1338		0.1338	0.00	0.00					
21.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	24.5124		24.5124	0.00	0.00					
22.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2.1750		2.1750	0.00	0.00					
23.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.0250		2.0250	0.00	0.00					
24.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1.8750		1.8750	0.00	0.00					
25.	rozcieńczalnik	dm ³	0.9500		0.9500	0.00	0.00					
26.	klej kostny ekstra gat.I	kg	1.0500		1.0500	0.00	0.00					
27.	pianka poliuretanowa	kg	3.6229		3.6229	0.00	0.00					
28.	piasek do zapraw	m ³	0.8103		0.8103	0.00	0.00					
29.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2300		0.2300	0.00	0.00					
30.	podokienniki drewniane	m	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
31.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0438		0.0438	0.00	0.00					
32.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.1562		0.1562	0.00	0.00					
33.	zaprawa	m ³	0.0800		0.0800	0.00	0.00					
34.	bale iglaste strugane	m ³	0.5750		0.5750	0.00	0.00					
35.	deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m gr. 28-45 mm kl.I	m	54.6000		54.6000	0.00	0.00					
36.	ćwierćwałki	m	337.150 4		337.150 4	0.00	0.00					
37.	papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	kpl.	0.3500		0.3500	0.00	0.00					
38.	papier ścierny w arkuszach	ark.	15.5000		15.5000	0.00	0.00					
39.	woda	m ³	0.2464		0.2464	0.00	0.00					
40.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	3.2364	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5.5550	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	6.6660	0.00	0.00
4.	betoniarka 150 dm3	m-g	1.7225	0.00	0.00
5.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	5.4000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł