

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi na I piętrze oraz korytarzy na II i III piętrze
ADRES INWESTYCJI : ZPSW w Głogowie ul. Sportowa 1
INWESTOR : Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Sportowa 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów
DATA OPRACOWANIA : 2015-06-19

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-06-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty budowlane - pokoje 27 szt			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną	m ²		
		19,5*27	m ²	526,500	
				RAZEM	526,500
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z ościeżami	m ²		
d.1	1204-08	1498,5+526,5	m ²	2025,000	
				RAZEM	2025,000
3	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		
d.1	202 1134-02	1498,5	m ²	1498,500	
				RAZEM	1498,500
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	526,5	m ²	526,500	
				RAZEM	526,500
5	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		
d.1	2011-02	429,14	m ²	429,140	
				RAZEM	429,140
6	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	526,5	m ²	526,500	
				RAZEM	526,500
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.1	1204-02	1498,5	m ²	1498,500	
				RAZEM	1498,500
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.1	1204-01	526,5	m ²	526,500	
				RAZEM	526,500
9	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-07	526,5	m ²	526,500	
				RAZEM	526,500
2	45453000-7	Roboty budowlane - korytarze II i III piętro			
10	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną	m ²		
		117,25*2	m ²	234,500	
				RAZEM	234,500
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z ościeżami	m ²		
d.2	1204-08	234,5+816	m ²	1050,500	
				RAZEM	1050,500
12	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		
d.2	202 1134-02	136*3*2	m ²	816,000	
				RAZEM	816,000
13	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	117,25*2	m ²	234,500	
				RAZEM	234,500
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		
d.2	2011-02	816	m ²	816,000	
				RAZEM	816,000
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2011-04	234,5	m ²	234,500	
				RAZEM	234,500
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.2	1204-02	816	m ²	816,000	
				RAZEM	816,000
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.2	1204-01	234,5	m ²	234,500	
				RAZEM	234,500
18	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.2	1215-07	234,5	m ²	234,500	
				RAZEM	234,500