
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku Internatu
ADRES INWESTYCJI : ZPSW w Głogowie ul. Sportowa 1
INWESTOR : Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Sportowa 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-19

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Pochylnia			
1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	grubości do 15 cm			
	0.6*2.7*0.16	m ³	0.259	
			RAZEM	0.259
2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.1	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurówka okien			
	1.6*2.5*0.25	m ³	1.000	
			RAZEM	1.000
3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
	1.6*2.5*2	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.1	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
	ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu			
	8	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1				
	10	m ²	10.000	
			RAZEM	10.000
6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z	m ²		
d.1	ościeżami			
	8	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-	m ²		
d.1	wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami			
	8	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-	m ²		
d.1	wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm			
	8	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	ścian			
	8	m ²	8.000	
			RAZEM	8.000
10	Wykonanie pochylni z betonu B20 wraz z krawężnikiem wylewanym zbrojo-	m ³		
d.1	nym wspornikowo oraz stopień boczny			
	1.5*0.08*1.21+1.5*0.05*0.07+0.26*1.25*0.16	m ³	0.202	
			RAZEM	0.202
11	Pochwyt ze stali nierdzewnej o śr 50mm na wspornikach	m		
d.1				
	2.3*2+0.3	m	4.900	
			RAZEM	4.900
12	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - kotwy	szt.		
d.1	HILTI			
	16	szt.	16.000	
			RAZEM	16.000
13	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych kamionkowych GRES o	m ²		
d.1	wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-			
	niach o pow.do 10 m2			
	1.21*1.5	m ²	1.815	
			RAZEM	1.815
14	Wywiezienie gruzu i ziemi sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.1	odległość do 1 km			
	0.259	m ³	0.259	
			RAZEM	0.259
15	Wywiezienie gruzu i ziemi sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.1	każdy następny 1 km			
	Krotność = 9			
	0.259	m ³	0.259	
			RAZEM	0.259
16	Przyjęcie na wysypisko gruzu	m ³		
d.1				
	0.259	m ³	0.259	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	0.259