
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty posadzki ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły i internatu
ADRES INWESTYCJI : Głogów ul. Sportowa 1
INWESTOR : Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Sportowa 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-08

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont posadzki w budynku szkoły			
1 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - 30% całości 145*0.3	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
2 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi 145+14.5	m ² m ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
4 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKET antypoślizgowe - dostawa i ułożenie wykładziny typu Tarkett o gr. min. 2mm układana w całości bez zgrzewania 159.5	m ² m ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
5 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin 159.5	m ² m ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
6 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
7 d.1	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
2		Remont posadzki w budynku internatu			
8 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - 30% całości 128.8*0.3	m ² m ²	 38.640	
				RAZEM	38.640
9 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 380.8-252	m ² m ²	 128.800	
				RAZEM	128.800
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi 128.8+12.88	m ² m ²	 141.680	
				RAZEM	141.680
11 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKET antypoślizgowe - dostawa i ułożenie wykładziny typu Tarkett o gr. min. 2mm układana w całości bez zgrzewania 141.68	m ² m ²	 141.680	
				RAZEM	141.680
12 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin 141.68	m ² m ²	 141.680	
				RAZEM	141.680
13 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 128.8	m ² m ²	 128.800	
				RAZEM	128.800
14 d.2	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek 128.8	m ² m ²	 128.800	
				RAZEM	128.800