

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITAR-
NEGO
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów ul. Sportowa 1
INWESTOR : ZPSZ-W w Głogowie przy ul. Sportowej 1
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Sportowej 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Joanna Nowak
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-01

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45453000-7	Sala Gminastyczna			
1	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej wraz z cokolikami , konstrukcją nośną podłogi	m ²		
		284.2	m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu na przewody wentylacyjne	m ³		
		1.8*1.2*0.25	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
3	KNR-W 4-01 0438-05	Demontaz osłon grzejnikowych	m ²		
	1 analogia	2.6*2.2*8	m ²	45.760	
				RAZEM	45.760
4	KNR-W 4-01 0438-03	Demontaz drabinek gimnastycznych	m ²		
	1 analogia	18.9*2.25	m ²	42.525	
				RAZEM	42.525
5	kalk. własna	Demontaż tablic do koszykówki wraz z konstrukcją podtrzymującą	kpl		
	1	5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
6	kalk. własna	Demontaż siatek zabezpieczających okna i złożenie u inwestora	m ²		
	1	3.3*2.6*8	m ²	68.640	
				RAZEM	68.640
7	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż okien - kolidujące okno z wentylacją mechaniczną	m ²		
	1 analogia	2.6*0.8	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
	1 analogia	3.3*2.6*8+2.6*0.8*7	m ²	83.200	
				RAZEM	83.200
9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem drzwi	m ²		
	1	1.5*2.05*2	m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
10	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 25 %	m ²		
	1	(70.56*6.9-3.3*2.6*8)*0.25	m ²	104.556	
				RAZEM	104.556
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	1	104.556	m ²	104.556	
				RAZEM	104.556
12	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży z dwutewonika	m		
	1	120	m	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - otwór drzwiowy między salami oraz otwór po zdemontowanym oknie	m ³		
	1	0.9*2*0.25+2.6*0.8*0.25	m ³	0.970	
				RAZEM	0.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 104.556	m ² m ²	 104.556	
				RAZEM	104.556
15	KNR-W 4- d.1. 01 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 70.56*2	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
16	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami (70.56*6.9-3.3*2.6*8)*0.75	m ² m ²	 313.668	
				RAZEM	313.668
17	KNR-W 4- d.1. 01 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 284.2	m ² m ²	 284.200	
				RAZEM	284.200
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami (70.56*6.9-3.3*2.6*8)	m ² m ²	 418.224	
				RAZEM	418.224
19	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 284.2	m ² m ²	 284.200	
				RAZEM	284.200
20	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami 418.224	m ² m ²	 418.224	
				RAZEM	418.224
21	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 418.224	m ² m ²	 418.224	
				RAZEM	418.224
22	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 284.2	m ² m ²	 284.200	
				RAZEM	284.200
23	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 284.2	m ² m ²	 284.200	
				RAZEM	284.200
24	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 1 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 5-10 m ponad podłogą wraz z ościeżami - kolor uzgodnić z użytkownikiem 418.224	m ² m ²	 418.224	
				RAZEM	418.224
25	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 1 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą 284.2	m ² m ²	 284.200	
				RAZEM	284.200
26	KNR-W 4- d.1. 01 1208-01 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, żywicznymi zmywalnymi do wysokości 140cm Krotność = 2 70.56*1.4	m ² m ²	 98.784	
				RAZEM	98.784

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 0-19 d.1. 0929-09 1 analogia	Wymiana okien PCV do przewietrzania 3.6*2.6+2.6*0.8	m ² m ²	 11.440	
				RAZEM	11.440
28	d.1. kalk. włas- 1 na	Dostawa i montaż systemu automatycznego otwierania i zamykania okien 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-19 d.1. 1023-12 1 analogia	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV wzmocnionych z obróbką ob- sadyenia 1.5*2.05*2	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
30	KNR-W 4- d.1. 01 1210-10 1 analogia	Dwukrotne lakierowanie osłon grzejnikowych i drabinek gimnastycz- nych 45.76+42.525	m ² m ²	 88.285	
				RAZEM	88.285
31	KNR-W 4- d.1. 01 0438-05 1 analogia	Montaż osłon grzejnikowych po lakierowaniu 45.76	m ² m ²	 45.760	
				RAZEM	45.760
32	KNR-W 4- d.1. 01 0438-05 1 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych po lakierowaniu 42.525	m ² m ²	 42.525	
				RAZEM	42.525
33	KNR 2-23 d.1. 0310-04 1	Dostawa i montaż stojaków metalowych do koszykówki - konstrukcja do koszykówki uchylna z odciegami linowymi o wysięgu 250 cm - pozwalająca na złożenie tablicy koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie blokad przy pomocy specjalnego uchwytu; wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, mocowana do ściany obiektu, z regulacją wysokości 305-260cm - tablica do koszykówki, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10mm, na ramie metalowej, - osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki 105x180 cm, *obwód do koszykówki uchylna z siatką do obręczy, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-23 d.1. 0309-02 1	Osadzenie słupków i stojaków siatkówki i tenisa - mocowanie do ścia- ny -zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem naciagowym , z płynną regulacją wysokości, naciąg przesuwany w bruzdzie profilu szyny, -osłony szyn ściennych do siatkówki, *siatka do siatkówki z antenka- mi, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-23 d.1. 0310-02 1	Ustawienie stojaków do badmintona mocowane w tulejach osadza- nych w podłożu, wykonane z profilu stalowego o wymiarach 40x40 mm, cynkowane galwanicznie, siatka do badmintona, 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	d.1. kalk. włas- 1 na	Dostawa i montaż kotary grodzącej tkaninowo-siatkowej do wysokoś- ci 3,0m z materiału typu blenda przeciwwiatrowa, powyżej siatka o oczka 10x10cm. Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowanie do dźwigara 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	d.1. kalk. włas- 1 na	Wykonanie kompletnej podłogi sportowej : - odgrzybienie i uzupełnienie tynków na ścianach w przestrzeni pod- podłogowej, - podniesienie poziomu przestrzeni podpodłogowej np. z kostki brukowej grub. 8-10 cm - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej. - wykonanie posadzki sportowej typu A3/Mj3 wg PN/EN14904 posiadającej parametry płaszczyznowej, jednak z punktową elastycznością na konstrukcji rusztu drewnianego z bezspoinową wylewką poliuretanową na podkładzie z granulatu gumowego o grub. 4mm. Uwaga: w przypadku braku podłoża betonowego należy je wykonać przed ułożeniem papy, 284.2	m ² m ²	 284.200	 284.200
38	KNR 4-01 d.1. 1215-05 1 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 5.6*2+3.3*2.6*8+2.6*0.8*7	m ² m ²	 94.400	 94.400
				RAZEM	94.400
39	KNR-W 2- d.1. 02 1605-01 1	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 23.8*7	m ² m ²	 166.600	 166.600
				RAZEM	166.600
40	KNR 2-02 d.1. r.16 1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)			
41	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 32.097	m ³ m ³	 32.097	 32.097
				RAZEM	32.097
42	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 284.2*0.1+0.54+209.112*0.015	m ³ m ³	 32.097	 32.097
				RAZEM	32.097
43	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 9 32.097	m ³ m ³	 32.097	 32.097
				RAZEM	32.097
44	d.1. kalk. włas- 1 na	Opłata za utylizację odpadów 32.097	m ³ m ³	 32.097	 32.097
				RAZEM	32.097
1.2	45453000-7	Mała Sala (korekcyjne)			
45	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 109.27	m ² m ²	 109.270	 109.270
				RAZEM	109.270
46	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 2	Rozebranie podłóg drewnianych 109.27	m ² m ²	 109.270	 109.270
				RAZEM	109.270
47	KNR-W 4- d.1. 01 0439-03 2	Rozebranie legarów podłogowych 205	m m	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
48	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		109.27*0.1	m ³	10.927	
				RAZEM	10.927
49	KNR 2-31 d.1. 0802-05 2	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
50	KNR-W 4- d.1. 01 0104-02 2	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - wybranie ziemi , gruzu itp.	m ³		
		109.27*0.4	m ³	43.708	
				RAZEM	43.708
51	KNR-W 4- d.1. 01 0438-03 2 analogia	Demontaz drabinek gimnastycznych	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
52	KNR 2-02 d.1. 0925-01 2 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		3.3*2.6*3	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
53	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 2	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem drzwi	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
54	KNR-W 4- d.1. 01 0701-02 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki poniżej posadzki	m ²		
		42.2*0.9	m ²	37.980	
				RAZEM	37.980
55	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		37.98	m ²	37.980	
				RAZEM	37.980
56	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		37.98	m ²	37.980	
				RAZEM	37.980
57	KNR-W 2- d.1. 02 1103-01 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		109.27*0.4	m ³	43.708	
				RAZEM	43.708
58	KNR-W 2- d.1. 02 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
59	KNR-W 2- d.1. 02 1101-01 2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		109.27*0.15	m ³	16.391	
				RAZEM	16.391
60	KNR-W 2- d.1. 02 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
61	KNR-W 2- d.1. 02 0608-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 2- d.1. 02 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
63	KNR-W 2- d.1. 02 1116-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
64	KNR-W 2- d.1. 02 1116-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
65	KNR-W 2- d.1. 02 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
66	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
67	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych akustyczne wg. projektu	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
68	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 2	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
69	KNR 2-02 d.1. 1111-07 2	Pastowanie posadzek	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
70	KNR-W 4- d.1. 01 1208-02 2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		42.2*2	m ²	84.400	
				RAZEM	84.400
71	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami	m ²		
		42.2*3.4	m ²	143.480	
				RAZEM	143.480
72	KNR-W 4- d.1. 01 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		109.27	m ²	109.270	
				RAZEM	109.270
73	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		
		143.48	m ²	143.480	
				RAZEM	143.480
74	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		109.48	m ²	109.480	
				RAZEM	109.480
75	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		143.48	m ²	143.480	
				RAZEM	143.480
76	KNR-W 2-d.1. 02 2011-07 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		143.48	m ²	143.480	
				RAZEM	143.480
77	KNR-W 2-d.1. 02 2011-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		109.48	m ²	109.480	
				RAZEM	109.480
78	KNR-W 2-d.1. 02 2011-08 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		109.48	m ²	109.480	
				RAZEM	109.480
79	KNR-W 4-d.1. 01 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		143.48	m ²	143.480	
				RAZEM	143.480
80	KNR-W 4-d.1. 01 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		109.48	m ²	109.480	
				RAZEM	109.480
81	KNR-W 4-d.1. 01 1208-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, żywicznymi zmywalnymi do wysokości 173cm Krotność = 2	m ²		
		42.2*1.73	m ²	73.006	
				RAZEM	73.006
82	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z PCV wzmocnionych z obróbką osadzenia	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
83	KNR-W 4-d.1. 01 1210-10 2 analogia	Dwukrotne lakierowanie drabinek gimnastycznych	m ²		
		0.9*2.25*10	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
84	KNR-W 4-d.1. 01 0438-05 2 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych po lakierowaniu	m ²		
		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
85	KNR 4-01 d.1. 1215-05 2 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		25.74+0.9*2*2	m ²	29.340	
				RAZEM	29.340
86	KNR-W 4-d.1. 01 0106-04 2	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		109.27*0.65+37.98*0.015	m ³	71.595	
				RAZEM	71.595
87	KNR-W 4-d.1. 01 0109-11 2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-mi na odległość do 1 km	m ³		
		71.595	m ³	71.595	
				RAZEM	71.595
88	KNR-W 4-d.1. 01 0109-12 2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-mi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		71.595	m ³	71.595	
				RAZEM	71.595

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	d.1. kalk. własna	Oplata za utylizację odpadów	m ³		
	2	71.595	m ³	71.595	
				RAZEM	71.595
1.3	45453000-7	Sala tenisa stołowego			
90	KNR-W 4-	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²		
d.1. 01 0439-02		58.48	m ²	58.480	
3				RAZEM	58.480
91	KNR-W 4-	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
d.1. 01 0439-02		15	m ²	15.000	
3				RAZEM	15.000
92	KNR-W 4-	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1. 01 0439-03		25	m	25.000	
3				RAZEM	25.000
93	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1. 01 0212-01		15*0.1	m ³	1.500	
3				RAZEM	1.500
94	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m ²		
d.1. 0802-05		15	m ²	15.000	
3				RAZEM	15.000
95	KNR-W 4-	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - wybranie ziemi , gruzu itp.	m ³		
d.1. 01 0104-02		15*0.4	m ³	6.000	
3				RAZEM	6.000
96	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1. 0925-01		2.3*1.1	m ²	2.530	
3	analogia			RAZEM	2.530
97	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demon- tażem drzwi	m ²		
d.1. 01 0353-05		0.9*2.05	m ²	1.845	
3				RAZEM	1.845
98	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 25%	m ²		
d.1. 01 0701-02		31.45*3*0.25	m ²	23.588	
3				RAZEM	23.588
99	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02		23.588	m ²	23.588	
3				RAZEM	23.588
100	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1. 01 0711-02		23.588	m ²	23.588	
3				RAZEM	23.588
101	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami	m ²		
d.1. 01 0713-01		31.45*3*0.75	m ²	70.763	
3				RAZEM	70.763

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 2-d.1. 02 1103-01 3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.15*0.4	m ³ m ³	 0.060	
				RAZEM	0.060
103	KNR-W 2-d.1. 02 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
104	KNR-W 2-d.1. 02 1101-01 3	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 15*0.15	m ³ m ³	 2.250	
				RAZEM	2.250
105	KNR-W 2-d.1. 02 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
106	KNR-W 2-d.1. 02 0608-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
107	KNR-W 2-d.1. 02 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
108	KNR-W 2-d.1. 02 1116-02 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
109	KNR-W 2-d.1. 02 1116-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
110	KNR-W 2-d.1. 02 1105-01 3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
111	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi 58.48	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
112	KNR-W 2-d.1. 02 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych akustyczne wg. projektu 58.48	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
113	KNR-W 2-d.1. 02 1123-04 3	Zgrzewanie wykładzin 58.48	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
114	KNR 2-02 d.1. 1111-07 3	Pastowanie posadzek 58.48	m ² m ²	 58.480	
				RAZEM	58.480
115	NNRNKB d.1. 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		31.45*3	m ²	94.350	
				RAZEM	94.350
116	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		58.48	m ²	58.480	
				RAZEM	58.480
117	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		
		94.35	m ²	94.350	
				RAZEM	94.350
118	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		94.35	m ²	94.350	
				RAZEM	94.350
119	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		58.48	m ²	58.480	
				RAZEM	58.480
120	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		58.48	m ²	58.480	
				RAZEM	58.480
121	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		94.35	m ²	94.350	
				RAZEM	94.350
122	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		58.48	m ²	58.480	
				RAZEM	58.480
123	KNR-W 4- d.1. 01 1208-01 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, żywicznymi zmywalnymi do wysokości 140cm Krotność = 2 31.45*1.4	m ²		
			m ²	44.030	
				RAZEM	44.030
124	KNR 0-19 d.1. 1023-12 3 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z PCV wzmocnionych z obróbką osadzenia	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
125	KNR 4-01 d.1. 1215-05 3 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		2.53+0.9*2*2	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
126	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 3	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		58.48*0.05+15*0.65+94.35*0.015	m ³	14.089	
				RAZEM	14.089
127	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na odległość do 1 km	m ³		
		14.089	m ³	14.089	
				RAZEM	14.089
128	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na każdy następny 1 km Krotność = 9 14.089	m ³		
			m ³	14.089	
				RAZEM	14.089

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	d.1. kalk. włas- 3 na	Oplata za utylizację odpadów	m ³		
		14.089	m ³	14.089	
				RAZEM	14.089
1.4	45453000-7	Pokój nauczycielski			
130	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
131	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		2.6*0.8	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
132	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 4	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demon- tażem drzwi	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
133	KNR-W 4- d.1. 01 0701-02 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25%	m ²		
		15.25*3.4*0.25	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
134	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		12.963	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
135	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.- wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		12.963	m ²	12.963	
				RAZEM	12.963
136	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami	m ²		
		15.25*3.4*0.75	m ²	38.888	
				RAZEM	38.888
137	KNR-W 2- d.1. 02 1105-01 4	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
138	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
139	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych akustyczne wg. projektu	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
140	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 4	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
141	KNR 2-02 d.1. 1111-07 4	Pastowanie posadzek	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
143	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
144	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
145	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
146	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
147	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
148	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		51.85	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
149	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
150	KNR 0-19 d.1. 1023-12 4 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych z PCV wzmocnionych z obróbką ob-sadzenia	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
151	KNR 4-01 d.1. 1215-05 4 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		2.08+1.8*2	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
152	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 4	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		45.75*0.015	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
153	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na odległość do 1 km	m ³		
		0.686	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
154	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy-mi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.686	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
155	kalk. włas- 4 na	Opłata za utylizację odpadów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.686	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
1.5	45453000-7	Magazyn			
156	ZKNR C-2	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miejscu - deszczułki - 10 % całości podłogi	m ²		
d.1.	0615-02				
5		16.5*0.1	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
157	ZKNR C-2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m ²		
d.1.	0615-01				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
158	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana cokołów z drewna sosnowego klasy I bez sęków , lakierowane z nacięciami wentylacyjnymi	m		
d.1.	0615-07				
5		12+6	m	18.000	
				RAZEM	18.000
159	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1.	0816-02				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
160	ZKNR C-2	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu lakierowanego - oczyszczenie parkietu z pyłu	m ²		
d.1.	0616-05				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
161	KNR 2-02	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem DOMALUX SUPER GOLD lub o podobnych parametrach (posadzka sportowa)	m ²		
d.1.	1111-08				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
162	KNR-W 2-	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.	02 1122-06				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
163	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
5	analogia	2.6*0.8	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
164	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
165	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem drzwi	m ²		
d.1.	01 0353-05				
5		1.5*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
166	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25%	m ²		
d.1.	01 0701-02				
5		17.4*3.4*0.25	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
167	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		14.79	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
168	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.	01 0711-02				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.79	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
169	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami	m ²		
		17.4*3.4*0.75	m ²	44.370	
				RAZEM	44.370
170	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami	m ²		
		59.16	m ²	59.160	
				RAZEM	59.160
171	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
172	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami	m ²		
		59.16	m ²	59.160	
				RAZEM	59.160
173	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		59.16	m ²	59.160	
				RAZEM	59.160
174	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
175	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
176	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		59.16	m ²	59.160	
				RAZEM	59.160
177	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
178	KNR-W 4- d.1. 01 1208-01 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, żywicznymi zmywalnymi do wysokości 140cm Krotność = 2	m ²		
		17.4*1.4	m ²	24.360	
				RAZEM	24.360
179	KNR 0-19 d.1. 1023-12 5 analogia	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV wzmocnionych z obróbką ob-sadzenia	m ²		
		1.5*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
180	KNR 4-01 d.1. 1215-05 5 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		2.8*2+2.6*0.8	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
181	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 5	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		59.16*0.015	m ³	0.887	
				RAZEM	0.887

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km 0.887	m ³ m ³	 0.887	
				RAZEM	0.887
183	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 9 0.887	m ³ m ³	 0.887	
				RAZEM	0.887
184	d.1. kalk. włas- 5 na	Oплата za utylizację odpadów 0.887	m ³ m ³	 0.887	
				RAZEM	0.887
1.6	45453000- 7	Korytarz			
185	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
186	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 6	Rozebranie podłóg drewnianych - parkiet 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
187	KNR-W 4- d.1. 01 0211-03 6	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - Lastryko 24.75	m ² m ²	 24.750	
				RAZEM	24.750
188	KNR 2-02 d.1. 0925-01 6 analogia	Ośłony okien folią polietylenową 2.6*0.8*5	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
189	KNR 4-01 d.1. 0349-02 6	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej 1.4*2.2	m ³ m ³	 3.080	
				RAZEM	3.080
190	KNR-W 4- d.1. 01 0701-02 6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 25% (65.7*3.4-(3*1.4*2-6*0.9*2-2.5*2.5))*0.25	m ² m ²	 58.008	
				RAZEM	58.008
191	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 58.008	m ² m ²	 58.008	
				RAZEM	58.008
192	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.- wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 58.008	m ² m ²	 58.008	
				RAZEM	58.008
193	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach wraz z ościeżami (65.7*3.4-(3*1.4*2-6*0.9*2-2.5*2.5))*0.75	m ² m ²	 174.023	
				RAZEM	174.023
194	KNR-W 2- d.1. 02 1116-02 6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 24.75	m ² m ²	 24.750	
				RAZEM	24.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195	KNR-W 2- d.1. 02 1116-03 6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 24.75	m ² m ²	 24.750	
				RAZEM	24.750
196	KNR-W 2- d.1. 02 1105-01 6	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
197	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
198	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych akustyczne wg. projektu 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
199	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 6	Zgrzewanie wykładzin 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
200	KNR 2-02 d.1. 1111-07 6	Pastowanie posadzek 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
201	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami 232.03	m ² m ²	 232.030	
				RAZEM	232.030
202	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
203	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami 232.03	m ² m ²	 232.030	
				RAZEM	232.030
204	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 232.03	m ² m ²	 232.030	
				RAZEM	232.030
205	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
206	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 55.78	m ² m ²	 55.780	
				RAZEM	55.780
207	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 232.03	m ² m ²	 232.030	
				RAZEM	232.030
208	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55.78	m ²	55.780	
				RAZEM	55.780
209	KNR-W 4- d.1. 01 1208-01 6	Dwukrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym wraz z ościeżami do wysokości 140cm Krotność = 2 65.7*1.4	m ² m ²	 91.980	
				RAZEM	91.980
210	KNR 4-01 d.1. 1215-05 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 10.4	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
211	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 6	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 24.75*0.05+232.03*0.015	m ³ m ³	 4.718	
				RAZEM	4.718
212	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 4.718	m ³ m ³	 4.718	
				RAZEM	4.718
213	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 9 4.718	m ³ m ³	 4.718	
				RAZEM	4.718
214	d.1. kalk. włas- 6 na	Opłata za utylizację odpadów 4.718	m ³ m ³	 4.718	
				RAZEM	4.718
1.7	45453000-7	Zaplecze sanitarno - szatniowe			
215	KNR-W 4- d.1. 01 0211-03 7	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - Lastryko 54.05	m ² m ²	 54.050	
				RAZEM	54.050
216	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 7	Rozebranie podłóg drewnianych - parkiet 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
217	KNR-W 4- d.1. 01 0211-03 7	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
218	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 7 analogia	Demontaż okien 3.1*0.6+2.1*0.6*2+2.1*0.6	m ² m ²	 5.640	
				RAZEM	5.640
219	KNR 2-02 d.1. 0925-01 7 analogia	Ostony okien folią polietylenową 2.6*0.8*4	m ² m ²	 8.320	
				RAZEM	8.320
220	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 7	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demon- tażem drzwi 0.9*2*6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
221	KNR 4-01 d.1. 0349-02 7	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej (3+6+12+2.1+2.8+0.5+0.5)*3.4*0.12+0.9*2*0.12	m ³ m ³	 11.191	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.191
222	KNR-W 4- d.1. 01 0701-02 7	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 36.1*3.4	m ² m ²	 122.740	
				RAZEM	122.740
223	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 122.74	m ² m ²	 122.740	
				RAZEM	122.740
224	KNR-W 4- d.1. 01 0711-02 7	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 122.74	m ² m ²	 122.740	
				RAZEM	122.740
225	KNR-W 2- d.1. 02 0127-03 7	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (5.7+6*2+5.9*2)*3.4	m ² m ²	 100.300	
				RAZEM	100.300
226	KNR-W 4- d.1. 01 0304-02 7	Zamurowanie otworu w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - otwór drzwiowy 0.9*2*0.12	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
227	KNR-W 2- d.1. 02 0802-02 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach (5.7+6*2+5.9*2)*3.4*2	m ² m ²	 200.600	
				RAZEM	200.600
228	KNR-W 2- d.1. 02 1116-02 7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 18.11+11.56+11.33+17.59+5.45+5.27	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
229	KNR-W 2- d.1. 02 1116-03 7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
230	KNR-W 2- d.1. 02 1105-01 7	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 5 mm zatarte na gładko 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
231	KNR AT-22 d.1. 0101-03 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (9.6+9.4+9.6+9.4+9.9+9.8)*2-(10*0.9*2)	m ² m ²	 97.400	
				RAZEM	97.400
232	KNR AT-22 d.1. 0104-03 7	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej 24*2	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
233	KNR AT-22 d.1. 0204-03 7	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych kolorowe o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 97.4	m ² m ²	 97.400	
				RAZEM	97.400
234	NNRNKB d.1. 202 1130- 7 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235	KNR K-04 d.1. 0602-05 7	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
236	KNR K-04 d.1. 0602-06 7	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
237	KNR K-04 d.1. 0602-03 7	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 9.6+9.4+9.6+9.4+9.9+9.8	m m	 57.700	
				RAZEM	57.700
238	KNR K-04 d.1. 0602-01 7	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
239	NNRNKB d.1. 202 1119- 7 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 69.31-36.1	m ² m ²	 33.210	
				RAZEM	33.210
240	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi 18.05*2	m ² m ²	 36.100	
				RAZEM	36.100
241	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 7	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych akustyczne wg. projektu 36.1	m ² m ²	 36.100	
				RAZEM	36.100
242	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 7	Zgrzewanie wykładzin 36.1	m ² m ²	 36.100	
				RAZEM	36.100
243	KNR 2-02 d.1. 1111-07 7	Pastowanie posadzek 36.1	m ² m ²	 36.100	
				RAZEM	36.100
244	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami 122.74+200.6-97.4	m ² m ²	 225.940	
				RAZEM	225.940
245	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 69.31	m ² m ²	 69.310	
				RAZEM	69.310
246	KNR-W 2- d.1. 02 2011-02 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z ościeżami 225.94	m ² m ²	 225.940	
				RAZEM	225.940
247	KNR-W 2- d.1. 02 2011-07 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 225.94	m ² m ²	 225.940	
				RAZEM	225.940
248	KNR-W 2- d.1. 02 2011-04 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		69.31	m ²	69.310	
				RAZEM	69.310
249	KNR-W 2- d.1. 02 2011-08 7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		69.31	m ²	69.310	
				RAZEM	69.310
250	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		225.94	m ²	225.940	
				RAZEM	225.940
251	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		69.31	m ²	69.310	
				RAZEM	69.310
252	KNR-W 2- d.1. 02 1026-01 7	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1*2.05*4+1.1*2.05*4	m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
253	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe drewniane z klamką i zamkiem zamykanym na klucz kompletne wzór wg projektu	m ²		
		17.22	m ²	17.220	
				RAZEM	17.220
254	KNR 0-19 d.1. 1023-04 7	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		3.1*0.7+2.1*0.7*2	m ²	5.110	
				RAZEM	5.110
255	KNR 4-01 d.1. 1215-05 7 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
		8.32+5.64+8*0.9*2	m ²	28.360	
				RAZEM	28.360
256	KNR-W 4- d.1. 01 0106-04 7	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		54.05*0.05+11.191+122.74*0.015	m ³	15.735	
				RAZEM	15.735
257	KNR-W 4- d.1. 01 0109-11 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-mi na odległość do 1 km	m ³		
		15.735	m ³	15.735	
				RAZEM	15.735
258	KNR-W 4- d.1. 01 0109-12 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-mi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		15.735	m ³	15.735	
				RAZEM	15.735
259	d.1. kalk. włas- 7 na	Opłata za utylizację odpadów	m ³		
		15.735	m ³	15.735	
				RAZEM	15.735
260	d.1. kalk. włas- 7 na	Dostawa i montaż ścianek systemowych z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) o grubości 12mm. Konstrukcja - anodowane profile aluminiowe 2.4*2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
261	d.1. kalk. włas- 7 na	Dostawa i montaż odbojnic naściennych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż szafek ubraniowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
263	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
264	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier do rąk	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
265	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż luster w ramie	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
266	d.1. analiza indywidualna	Dostawa i montaż blatów pod umywalki z HPL wykonanie na zamówienie	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000