

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Wymiana posadzek na tarket.

Zamawiający:

Powiat Głogowski-Zespół placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
67-200 Głogów ul. Sportowa 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 2017-02-23

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczyk

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Pomieszczenie plastyki - wymiana lastryka		
1	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina rulonowa PCV/ Obmiar : 9.0*5.9+1.5*0.25+1.0*0.15= 53,625	53,625 [m2]
2	KNR 401 T0804/08 Zerwanie cokołka cementowego Obmiar : 9.0*2+5.9*2+0.25*2+0.15*2= 30,600	30,600 [m]
3	KNR 401 T0807/04 Zerwanie posadzki z masy lastrykowej	53,625 [m2]
4	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	53,625 [m2]
5	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	53,625 [m2]
6	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	53,625 [m2]
7	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej Obmiar : 53.625 = 53,625 (9.0*2+5.9*2+0.25*2+0.15*2)*0.15= 4,590	58,215 [m2]
8	KNR 202 T0609/03 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa gr. 3cm	53,625 [m2]
9	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	53,625 [m2]
10	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	53,625 [m2]
11	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 53.625*0.08= 4,290	4,290 [m3]
12	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	4,290 [m3]
13	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	4,290 [m3]
Element robót: 2 Pomieszczenie plastyki - posadzka tarket		
14	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome	58,215 [m2]
15	NNRKB 202 T1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. do 8 m2	53,265 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
16	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	58,215 [m2]
17	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	58,215 [m2]
Element robót: 3 Pomieszczenie komputerowe - posadzka tarket		
18	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina rulonowa PCV/ Obmiar : 9.05*5.9+0.92*0.25= 53,625	53,625 [m2]
19	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/posadzka z płytek PCV/	53,625 [m2]
20	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	53,625 [m2]
21	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	53,625 [m2]
22	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	53,625 [m2]
23	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej	58,185 [m2]
24	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	53,625 [m2]
25	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	53,625 [m2]
26	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 53.625*0.05= 2,681	2,681 [m3]
27	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	2,681 [m3]
28	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	2,681 [m3]
29	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome Obmiar : 53.625 = 53,625 (9.05*2+5.9*2+0.25*2)*0.15= 4,560	58,185 [m2]
30	NNRKB 202 T1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. do 8 m2	53,625 [m2]
31	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	58,185 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
32	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	58,185 [m2]
Element robót: 4 Klasa fizyki - posadzka tarket		
33	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina rulonowa PCV/ Obmiar : 8.55*5.8+1.0*0.26= 49,850	49,850 [m2]
34	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/posadzka z płytek PCV/	49,850 [m2]
35	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	49,850 [m2]
36	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	49,850 [m2]
37	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	49,850 [m2]
38	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej	54,233 [m2]
39	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	49,850 [m2]
40	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	49,850 [m2]
41	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 49.85*0.05= 2,493	2,493 [m3]
42	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	2,493 [m3]
43	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	2,493 [m3]
44	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome Obmiar : 49.85 = 49,850 (8.55*2+5.8*2+0.26*2)*0.15= 4,383	54,233 [m2]
45	NNRKB 202 T1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. do 8 m2	49,850 [m2]
46	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	54,233 [m2]
47	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	54,233 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
	Element robót: 5 Klasa historii + zaplecze - posadzka tarket	
48	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina rulonowa PCV/ Obmiar : 8.7*5.9+0.93*0.28+0.77*0.06= 51,637	51,637 [m2]
49	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/posadzka z płytek PCV/ Obmiar : 51.637 = 51,637 5.85*2.70+1.55*0.25= 16,182	67,819 [m2]
50	KNR 401 T0428/02 Rozebranie podłóg drewnianych, Rozebranie podłóg białe na półwypust Obmiar : 4.7*1.7= 7,990	7,990 [m2]
51	KNR 401 T0428/04 Rozebranie legarów podłogowych Obmiar : 4.7*4= 18,800	18,800 [m]
52	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	67,819 [m2]
53	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	67,819 [m2]
54	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	67,819 [m2]
55	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej Obmiar : 67.819 = 67,819 (8.55*2+5.8*2+0.26*2)*0.15= 4,383 (5.89*2+2.7*2+0.25*2)*0.15= 2,652	74,854 [m2]
56	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	67,819 [m2]
57	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	67,819 [m2]
58	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 67.819*0.05= 3,391	3,391 [m3]
59	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	3,391 [m3]
60	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	3,391 [m3]
61	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome	74,854 [m2]
62	NNRKB 202 T1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. do 8 m2	67,819 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
63	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	74,854 [m2]
64	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	74,854 [m2]
Element robót: 6 Klasa j. polskiego - posadzka tarket		
65	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzina rulonowa PCV/ Obmiar : 8.75*5.9+1.0*0.25= 51,875	51,875 [m2]
66	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/posadzka z płytek PCV/	51,875 [m2]
67	KNR 401 T0428/02 Rozebranie podłóg drewnianych, Rozebranie podłóg białe na półwypust Obmiar : 5.75*1.64= 9,430	9,430 [m2]
68	KNR 401 T0428/04 Rozebranie legarów podłogowych. Obmiar : 5.75*4= 23,000	23,000 [m]
69	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	51,875 [m2]
70	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	51,875 [m2]
71	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	51,875 [m2]
72	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej Obmiar : 51.875 = 51,875 (8.75*2+5.9*2+0.25*2)*0.15= 4,470	56,345 [m2]
73	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	51,875 [m2]
74	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	51,875 [m2]
75	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany) Obmiar : 51.875*0.05= 2,594	2,594 [m3]
76	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	2,594 [m3]
77	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	2,594 [m3]
78	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome	56,345 [m2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
79	NNRKB 202 T1130/01 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. do 8 m2	51,875 [m2]
80	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	56,345 [m2]
81	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	56,345 [m2]
* Zakończenie wydruku		