

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Wymiana posadzki na tarket/stołówka/

Zamawiający:

Powiat Głogowski - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
67-200 Głogów ul.Sportowa 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 2017-02-28

Sporządził(a):

inż.Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
	Element robót: 1 Wymiana posadzki na tarket / stołówka/	
1	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	251,434 [m2]
Obmiar : 20.85*12.0+2.43*0.43+0.7*0.27= 251,434		
2	KNR 401 T0807/04 Zerwanie posadzki z masy lastrykowej	251,434 [m2]
3	KNR 401 T0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	251,434 [m2]
4	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm warstwa wyrównawcza pod folię	251,434 [m2]
5	KNNR 2 T1202/03x-1,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pomniejszenie grub.o 1cm	251,434 [m2]
6	KNNR 2 T0604/02/analogia/ Izolacje z folii polietylenowej	261,289 [m2]
Obmiar : 251.434+(20.85*2+12.0*2)*0.15= 261,289		
7	KNR 202 T0609/03 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa gr. 3cm	251,434 [m2]
8	KNNR 2 T1202/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki,zatarte na ostro,grub. 20mm	251,434 [m2]
9	KNNR 2 T1202/03x3,00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm pogrubienie o 3cm	251,434 [m2]
10	KNR 401 T0108/11 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany)	25,143 [m3]
Obmiar : 251.434*0.1= 25,143		
11	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 8km	25,143 [m3]
12	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu	25,143 [m3]
13	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi, powierzchnie poziome	264,908 [m2]
14	NNRKB 202 T1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wyk. w pom. o pow. ponad 8 m2	251,434 [m2]
15	KNRW 202 T1123/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu TARKET, antypoślizgowe, o gr. min.2mm wraz z cokolikiem	264,908 [m2]
Obmiar : 252.434 = 252,434 (20.85*2+12.0*2+0.9*12+0.12*2*17+0.43*2+0.27*4+0.32*2)*0.15= 12,474		
16	KNRW 202 T1123/04 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	264,908 [m2]
* Zakończenie wydruku		