

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Wyprofilowanie chodnika do wejścia do obiektu sportowego z przystosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zamawiający:

Powiat Głogowski - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
67-200 Głogów ul. Sportowa 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 2018-02-19

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczuk
INSPEKTOR NADZORU
Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Jerzy Łuszczuk
inż. Jerzy Łuszczuk
upr. bud. nr 11/84/LW
DOS/BO/0788/01

Sprawdził(a):

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

Lp	C P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Wyprofilowanie chodnika		
1	KNR 201 T0125/02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z przerzutem, humus z darni Obmiar : $(17.7+15.8+3.3)*1.0=$ 36,800	36,800 [m2]
2	KNR 201 T0125/06x3,00 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) dodatek za każde dalsze 5 cm grubości z przerzutem humus z darni pogrubienie o 15cm Obmiar : $(17.7+15.8+3.3)*1.0=$ 36,800	36,800 [m2]
3	KNR 201 T0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odległość do 3 m gr.kat.I-III - ziemia urodzajna miejscowa Obmiar : $36.8*0.15=$ 5,520	5,520 [m3]
4	KNR 201 T0506/07 Plantowanie powierzchni, plantowanie skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III Obmiar : $36.8*1.5=$ 55,200	55,200 [m2]
5	KNR 201 T0510/01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm	55,200 [m2]
6	KNR 231 T0814/02 Rozsebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej Obmiar : $15.8+1.5+17.7+1.5+1.3*2+3.5*2+2.7*5=$ 59,600	59,600 [m]
7	KNR 231 T0812/03 Rozsebranie ław pod krawężniki ławy z betonu Obmiar : $59.6*0.031=$ 1,848	1,848 [m3]
8	KNR 231 T0815/01 Rozsebranie chodników, płyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej Obmiar : $17.7*1.5+3.5*2.7=$ 36,000	36,000 [m2]
9	KNR 231 T0815/06 Rozsebranie schodów z płytek betonowych, płyty betonowe 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar : $2.7*0.35*5=$ 4,725	4,725 [m2]
10	KNR 231 T0802/01 Rozsebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, podbudowa z gruntu stabilizowanego;rozbiórka ręczna; grubość 10 cm Obmiar : $17.7*1.5+1.3*2.7+3.5*2.7=$ 39,510	39,510 [m2]
11	KNR 401 T0212/02 Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, Rozbiórka schodów betonowych Obmiar : $1.9*1.2*0.5+1.9*0.3*0.35+1.9*0.3*0.2=$ 1,454	1,454 [m3]
12	KNR 231 T0114/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kruszywo naturalne; warstwa dolna; grubość warstwy 20 cm - wyprofilowanie podjazdu Obmiar : $17.7*2.5+2.5*1.8+1.3*3.5+3.5*2.7=$ 62,750	62,750 [m2]
13	KNR 231 T0114/02x10,00 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kruszywo naturalne; warstwa dolna; grubość warstwy-za każdy następny 1cm pogrubienie o 10cm	62,750 [m2]
14	KNR 231 T0114/03 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kruszywo naturalne; warstwa górna; grubość warstwy 8cm - wyprofilowanie podjazdu	62,750 [m2]

Przedmiot robót : Wyprofilowanie chodnika do wejścia do obiektu sportowego z przystosowaniem
: na potrzeby osób niepełnosprawnych.

PG-ZPS-WJ - PODJAZD PRZY SALI SPORTOWEJ

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
15	KNR 231 T0401/02 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 20 cm; kat. gruntu III-IV Obmiar : $1.8+15.8+1.5+17.7+3.3+1.3*2+3.5*2=$ 49,700	49,700 [m]
16	KNR 231 T0402/04 Ławy pod krawężniki betonowa z oporem Obmiar : $49.7*(0.20*0.08+0.20*0.08)=$ 1,590	1,590 [m3]
17	KNR 231 T0407/05 Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełn. spoin zaprawą cementową	49,700 [m]
18	KNR 231 T0114/07 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa górna; grubość warstwy 8cm Obmiar : $17.7*1.5+2.0*1.8+1.3*2.7+4.0*2.7=$ 44,460	44,460 [m2]
19	KNR 231 T0114/08x2,00 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa górna; grubość warstwy -za każdy następny 1cm pogrubienie o 2 cm	44,460 [m2]
20	KNR 231 T0106/01 Warstwy odcinające z miążu kamiennego zagęszczanie ręczne, grubość warstwy 6 cm	44,460 [m2]
2	KNR 231 T0106/02x3,00 Warstwy odcinające z miążu kamiennego zagęszczanie ręczne, grubość warstwy -za każdy następny 1 cm pomniejszenie grubości o -1cm Obmiar : $-44.46=$ -44,460	-44,460 [m2]
22	KNR 6 T0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6cm, ułożonej na podsypce cement.-piask., wypełnienie spoin piaskiem kostka kolorowa	44,460 [m2]
23	Kalkulacja własna Kalkulacja Własna Wykonanie i montaż barierki ochronnej wys. 1,10m z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanej i pomalowanej proszkowo. Obmiar : $1.5*2=$ 3,000	3,000 [m]
24	KNR 404 T1103/01 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku Załadunek koparko-ładowarka, 3 samochody samowyładowcze na zmianę roboczą Obmiar : $59.6*0.3*0.08+1.848+36.0*0.05+4.725*0.05+39.51*0.1+1.454=$ 10,720	10,720 [m3]
25	KNR 404 T1103/04 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	10,720 [m3]
26	KNR 404 T1103/05x8,00 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku Nakłady uzup. za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu na dalsze 8 km	10,720 [m3]
27	Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu na wysypisku	10,720 [m3]
* Zakreślenie wydruku		

