

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie podłogi sali gimnastycznej w ZEAS w Grębocicach  
PŁYTA I LEGARY ZE SKLEJKI  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 2/2-3; 59-150 Grębocice  
INWESTOR : Gmina Grębocice w imieniu której działa Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkół i Przedszkole w Grębocicach  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2/2-3; 59-150 Grębocice  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.09.2020

Data zatwierdzenia

^PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz.      | Razem           |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1   | KNR W-01<br>0101-07<br>analogia   | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>analogia | Izolacja przeciwwilgociowa - rozłożenie warstwy folii polietylenowej gr. 0,20mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 3   | KNR 0-21<br>4007-01<br>analogia   | Dostawa i montaż podkładek sprężystych 100x100x10mm z elementami drewnianymi 100x100x60mm w celu zlicowania ostatniej warstwy podłogi sali gimnastycznej z korytarzem i sąsiednimi pomieszczeniami.   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 4   | KNR 0-21<br>4007-01<br>analogia   | Wykonanie dwuwarstwowej konstrukcji legarów składającej się z deski dolnej ze sklejki 84x25mm w rozstawie co około 417mm i deski górnej (ślepego pułapu) ze sklejki 84x212 w rozstawie co około 139mm | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 5   | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>analogia | Izolacja przeciwwilgociowa - rozłożenie warstwy folii polietylenowej gr. 0,20mm na ślepym pułapie z desek 100x20mm                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 6   | KNR 0-21<br>4007-03<br>analogia   | Montaż warstwy płyty ze sklejki gr. 12mm                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 7   | KNR-W 2-02<br>1123-02<br>analogia | Montaż wykładziny PCV gr. 7,5 mm wraz z szpachlowaniem połączeń płyt osb i przygotowaniem powierzchni pod przyklejenie wykładziny i wypawianiem sznurem spawalniczym                                  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                   | 1125,00                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1 125,00     |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 125,00</b> |
| 8   | KNR-W 2-17<br>0205-01<br>analogia | Dostawa i montaż wentylatorów do przewietrzania przestrzeni pod podłogą sali gimnastycznej                                                                                                            | szt.           |              |                 |
|     |                                   | 4,00                                                                                                                                                                                                  | szt.           | 4,00         |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>     |
| 9   |                                   | Malowanie linii boisk (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na boiskach głównych oraz trzech poprzecznych boiskach treningowych do siatkówki                                                          | kpl.           |              |                 |
|     |                                   | 6,00                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 6,00         |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>     |
| 10  | KNR-W 2-02<br>1124-07<br>analogia | Montaż listew przyściennych                                                                                                                                                                           | m              |              |                 |
|     |                                   | 150,00                                                                                                                                                                                                | m              | 150,00       |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>150,00</b>   |
| 11  |                                   | Montaż listew progowych                                                                                                                                                                               | kpl.           |              |                 |
|     |                                   | 4                                                                                                                                                                                                     | kpl.           | 4,00         |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>     |
| 12  |                                   | Montaż dekli i obręczy maskujących tuleje                                                                                                                                                             | kpl.           |              |                 |
|     |                                   | 5                                                                                                                                                                                                     | kpl.           | 5,00         |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,00</b>     |
| 13  |                                   | Ponowny montaż drabinek sali gimnastycznej                                                                                                                                                            | kpl.           |              |                 |
|     |                                   | 1                                                                                                                                                                                                     | kpl.           | 1,00         |                 |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>     |