
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zawilgoconych ścian w Szkole Podstawowej w Rze-
czycy
ADRES INWESTYCJI : ul. Rzeczyca 1, 59-150 Grębocice
INWESTOR : Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w
Grębocicach
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 2; 59-150 Grębocice
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejsza dokumentacja kosztorysowa stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może ona być rozpatrywana tylko w połączeniu z projektem. Użyty numer podstawy (KNR, ...) nie może być podstawą do nażucenia technologii robót w oderwaniu od przyjętych rozwiązań w projekcie. Przyszły wykonawca ma obowiązek w kosztorysie ofertowym zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, oraz o dokonaniu kontroli obmiarów.

Powołanie się w dokumentacji kosztorysowej na określonych producentów, wykonawców i dostawców ma charakter przykładowy i dotyczy wyłącznie parametrów technicznych i charakterystyki urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie (wynikających z rozwiązań projektowych) i nie jest zobowiązaniem do wyboru tych producentów jako dostawców i wykonawców. Dopuszcza się w tym zakresie rozwiązania równoważne, tj. posiadające parametry techniczne nie gorsze niż wymagane w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2021

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
1		REMONT ŚCIAN			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 163,30*2,00	m ² m ²	 326,60	
				RAZEM	326,60
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po- wierzchni odbicia ponad 5 m2 163,30*0,60	m ² m ²	 97,98	
				RAZEM	97,98
3 d.1	TZKNBK I 0504- 01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym po- ziomie na odległość do 30 m 163,30*0,60*0,03	m ³ m ³	 2,94	
				RAZEM	2,94
4 d.1		Wywóz i składowanie gruzu 2,94<m3>*2,00<t/m3>	t t	 5,88	
				RAZEM	5,88
5 d.1	KNR AT-25 0104-01	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości od 15 do 25 cm - stopień prze- siąknięcia wilgocią 60-95% 163,30	m m	 163,30	
				RAZEM	163,30
6 d.1	KNR 9- 03 0105- 01 0109- 01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach spo- sobem ręcznym jednowarstwowe gr. 30 mm wapien- ne i cem.-wap. zatarte 163,30*0,60	m ² m ²	 97,98	
				RAZEM	97,98
7 d.1	KNR 2- 02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 163,30*0,60	m ² m ²	 97,98	
				RAZEM	97,98
8 d.1	KNR 2- 02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- chni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowa- niem 163,30*0,60	m ² m ²	 97,98	
				RAZEM	97,98