

sala gimnastyczna
roboty remontowe i odtworzeniowe wewnętrzne
Identyfikator kosztorysu: ZSB JASŁO - ROBOTY REMONTOWE SALI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-10-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	sala gimnastyczna		
1.1	roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - podłoże betonowe 21,8*10,9*0,15	m3	35,64
	35,64		
2	KNR 4-01 106-1 Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - rozebranie rozmiękczonego podłoża 21,8*10,9*0,3	m3	71,29
	71,29		
3	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach do wysokości zalania ścian (23,8+11,9)*2*1,5h odpadające tynki ścian pozostałych ((23,8+11,9)*2*8,0h-(5,5*2,7*8szt))*0,2	m2	197,58
	107,10		
	90,48		
4	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 35,64+71,29+197,58*0,035	m3	113,85
	113,85		
5	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	113,85
1.2	roboty montażowe		
6	KNR 4-01 619-3 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian	m2	197,58
7	KNR 4-01 621-5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania , dwukrotnie	m2	197,58
8	KNR 4-01 704-2 Gruntowanie powierzchni ceglanych	m2	197,58
9	KNR 4-01 716-2 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie	m2	197,58
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	628,52
	stropy 23,8*11,9		283,22
	ściany (23,8+11,9)*2*6,5h		464,10
	-(5,5*2,7*8)		-118,80
11	KNR 2-02 2011-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	452,40
	ściany (23,8+11,9)*2*8,0		571,20
	-(5,5*2,7*8szt)		-118,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 2-02 2011-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów	m2	283,22
	stropy 23,8*11,9	283,22	
13	KNR U 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	735,62
	452,4+283,22	735,62	
14	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	283,22
	stropy 283,22	283,22	
15	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	345,18
	452,4	452,40	
	pow lamperii -(23,8+11,94)*2*1,5	-107,22	
16	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian , dwukrotne	m2	107,22
	(23,8+11,94)*2*1,5h	107,22	
17	KNR 4-01 1212-19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - grzejników radiatorowych	m2	32,00
	2,5*0,8*2*8	32,00	
18	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	71,29
	21,8*10,9*0,3	71,29	
19	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	35,64
	21,8*10,9*0,15	35,64	
20	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie podłoża siatką stalową fi 4-6 mm	m2	237,62
	21,8*10,9	237,62	
21	KNR 2-02 217-1 nakrycia kanału z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbetowych	m2	45,60
	(23,8+10,9*2)*1,0	45,60	
22	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	284,41
23	KNR U 2-02 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej dwukrotnie [R=2;M=2;S=2]	m2	284,41
	23,8*11,95	284,41	
24	KNR 2-02 611-3 Izolacje cieplne z płyt styrodur gr. 10 cm poziome	m2	284,41
25	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	284,41
26	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=5;M=5;S=5]	m2	284,41
27	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	284,41
	284,41	284,41	
28	kalkulacja indywidualna 1-1 podłoga sportowa systemowa np. sportextreme Barlinek	m2	284,41

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
29	kalkulacja indywidualna 1-1 demontaż oraz ponowny montaż urządzeń i wyposażenia sali	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----