

docieplenie stropu nad salą gimnastyczną i przewiązką		
	Identyfikator kosztorysu: ZSB Jasło - docieplenie stropu nad salą gimnastyczną	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-03-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	KNR 2-02 613-1 Izolacje cieplne z wełny mineralnej z płyt klejonych do podłoża klejem bitumicznym sala 24,2*12,5 zaplecze 24,2*8,5 łącznik 3,5*9,5	m2	541,45
	302,50		
	205,70		
	33,25		
4	KNR 0-22 530-1 Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu z wełny mineralnej	m2	541,45
5	KNR 0-22 532-4 Obróbki dachowe przy zastosowaniu z papy termozgrzewalnej dkd murów ogniowych pasem papy szer.30 cm - 10 mb 12,5*2+24,5*2+8,5*2+24,5*2+9,5*2	mb	159,00
	159,00		
6	KNR 0-22 532-5 Obróbki dachowe przy zastosowaniu z papy termozgrzewalnej dkd murów ogniowych - dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości - 10 mb	mb	159,00
7	KNR 4-03 702-4 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich	szt	25,00
8	KNR 4-03 706-3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach - materiał z odzysku	m	70,00

----- Koniec wydruku -----