

przebudowa wejść do budynku szkoły

Identyfikator kosztorysu: ZSB Jasło - przebudowa wejść do budynku szkoły

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-03-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	wejście główne		
1	KNR 4-01 819-15 rozebranie wykładziny ściennej z płytek- filary 0,3*4*3,0*4 szt	m2	14,40
			14,40
2	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki terakota	m2	21,61
3	KNR 4-01 535-8 Rozebranie gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku (6,7*2+2,5*2)*0,5	m2	9,20
			9,20
4	KNR 2-02 611-2 Izolacje cieplne z płyt styrodur poziome, na kleju - warstwa spadkowa śr gr. 20 cm. 1,2*6,2	m2	7,44
			7,44
5	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - dwukrotna [R=2;M=2;S=2]	m2	7,44
6	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	7,44
7	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	7,44
8	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	7,44
9	kalkulacja własna 1-1 montaż koryta zlewowego - stal nierdzewna	kpl	1,00
10	KNR U 2-02 550-3 Rury spustowe okrągłe o średnicy 100 mm	m	4,50
11	KNR 4-01 201-11 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych gzymsów (6,5+2,6*2)*0,7	m2	8,19
			8,19
12	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub zebrowane o średnicy 10-14 mm 0,03	kg	0,03
			0,03
13	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, podciągów i (6,5+2,6*2)*0,12*0,7	m3	0,98
			0,98
14	KNR 0-15 527-1 Pokrycie papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym jedna warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy perforowanej podkładowej	m2	7,44
15	KNR U 2-02 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (6,6*2+2,6*2)*0,5	m2	9,20
			9,20
16	KNR 2-02 123-2 Okładanie (szpałdowanie) słupów ceglami klinkierowymi gr.1/2 cegły słupy (0,38+0,14*2)*3,0*4szt	m2	7,92
			7,92

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR U 2-02 2802-2 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na zaprawach klejowych (6,5+2,6*2)*0,7	m2	8,19
			8,19
18	KNR 2-02 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 2,1*1,5+6,5*1,5 (0,14+0,3)*6,6*3	m2	21,61
			12,90
			8,71
19	KNR U 2-02 2810-5 Okładziny schodów z płytek na zaprawach klejowych	m2	21,61
20	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 14,4*0,05+21,61*0,05	m3	1,80
			1,80
21	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	1,80
2 wejście boczne			
22	KNR 4-01 1306-1 Demontaż balustrad schodowych	szt	12,00
23	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 3,2*1,2*0,12	m3	0,46
			0,46
24	KNR 4-01 330-12 Wykucie w ścianach wnek 0,5*0,5*2	m2	0,50
			0,50
25	KNR 4-01 103-2 Wykopy pod słupy 1,2*0,4*0,4*2szt	m3	0,38
			0,38
26	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe 0,4*0,4*1,2*2	m3	0,38
			0,38
27	KNR 2-02 258-6 Słupy żelbetowe w deskowaniu 0,2*0,2*3,5*2szt	m3	0,28
			0,28
28	KNR 2-02 262-2 Belki, podciąg i wieńce żelbet.w deskowaniu (1,9*2+4,5*2)*0,2*0,2	m3	0,51
			0,51
29	KNR 2-02 216-2 Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm 1,5*4,9	m2	7,35
			7,35
30	KNR 2-02 206-1 Ściany betonowe gr.20 cm (1,6*2+4,9)*0,5	m2	4,05
			4,05
31	KNR 2-02 206-5 Ściany betonowe - za każdy 1 cm różnicy grubości [R=-10;M=-10;S=-10]	m2	4,05
32	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14 mm 0,03	kg	0,03
			0,03
33	KNR 2-02 611-2 Izolacje cieplne z płyt styrodur poziome, na kleju - warstwa spadkowa śr gr. 20 cm. 1,4*4,6	m2	6,44
			6,44
34	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - dwukrotna [R=2;M=2;S=2]	m2	6,44
35	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	6,44

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	6,44
37	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	6,44
38	kalkulacja własna 1-1 montaż koryta zlewowego - stal nierdzewna	kpl	1,00
39	KNR U 2-02 550-3 Rury spustowe okrągłe o średnicy 100 mm	m	4,50
40	KNR 0-15 527-1 Pokrycie papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym jedna warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy perforowanej podkładowej 1,8*5,0	m2	9,00
41	KNR U 2-02 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (1,6*2+5,0)*0,5	m2	4,10
42	KNR U 2-02 2802-2 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na zaprawach klejowych słupy 0,2*4+3,5*2szt attyka (5,0+1,6*2)*0,6	m2	12,72
43	KNR 2-02 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 3,2*1,2 (0,17+0,3)*1,2*6 (3,2+2,5+1,2)*0,15	m2	8,26
44	KNR U 2-02 2810-5 Okładziny schodów z płytek na zaprawach klejowych	m2	8,26
45	KNR 2-02 1207-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych 3,2+2,5+1,2	m	6,90
46	KNR 4-01 102-2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione 3,5*0,7*0,3	m3	0,74
47	KNR 2-18 WACETOB 408-1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 110 mm	m	3,50
48	KNR 2-18 WACETOB 524-3 Studzienki ściekowe z gotowych elementów - zanikowa wraz z zasypką żwirową	szt	1,00
49	KNR 4-01 105-2 Zasypywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3	0,74
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0,46+0,5*0,25+0,38	m3	0,97
51	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	0,97

----- Koniec wydruku -----