

okładziny ścian i posadzki

Identyfikator kosztorysu: ZSB Jasło - okładziny ścian i posadzki

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-04-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	posadzki		
1.1	roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek lub lastryko 2,7+1,32+1,3+2,0+2,7+2,75+20,0 32,77	m2	32,77
2	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej 2,7+1,32+1,3+2,0+2,7+2,75+20,0 32,77	m2	32,77
3	KNR 4-01 106-4 usunięcie z budynku gruzu - jako oddzielna robota 32,77*0,06śr 1,97	m3	1,97
4	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	1,97
5	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	1,97
1.2	roboty montażowe		
6	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2	32,77
7	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Grunt dyspersyjny	m2	32,77
8	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 618-2 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2	m2	32,77
9	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	32,77
10	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	32,77
11	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	32,77
12	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Grunt dyspersyjny	m2	32,77
13	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2805-4 Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	32,77
14	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych	m2	17,40

2 ściany

2.1 roboty rozbiórkowe

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 4-01 819-15 rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,0+1,4)*2*1,5h-(0,8*1,5*2) 7,80 (1,4+1,0)*2*1,5h-(0,8*1,5*2) 4,80 (1,4+1,0)*2*1,5h-(0,8*1,5) 6,00 (1,7+0,8)*2*1,75h-(0,8*1,75) 7,35 (5,9+2,8)*1,25-(1,56*1,25) 8,93 1,5*7,0+2,1*6,0 23,10 (2,8+1,0)*2*1,5-0,8*1,5 10,20 (2,0+1,4)*2*1,5-0,8*1,5 9,00 (3,0+3,0)*1,5-0,8*1,5*2 6,60 (3,0+1,4)*1,5-0,8*1,5*4 1,80 (1,2+1,1)*2*1,5-0,8*1,5*3 3,30 6,0 6,00 94,88	m2	94,88
16	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach (1,4+1,0)*1,5*2szt*0,5 3,60	m2	3,60
17	KNR 4-01 1208-2 ługowanie - usunięcie farby olejnej ścian (3,0+1,8)*2*1,5 14,40 (1,4*2+1,0)-0,9*1,5 2,45 (3,2+1,4)*2*1,5h 13,80 (1,2+1,0)*2*1,5*2szt-23,1 -9,90 (1,0+1,1)*2*1,5-0,8*1,5 5,10 ((1,4+0,9)*2*1,5-0,8*1,5)*2 11,40 16,0 16,00 (2,0+1,4)*2*1,5-0,8*1,5 9,00 62,25	m2	62,25
18	KNR 4-01 106-4 usunięcie z budynku gruzu - jako oddzielna robota 94,88*0,04+3,6*0,04 3,94	m3	3,94
19	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3	3,94
20	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	3,94
2.2 roboty montażowe			
21	KNR 4-01 715-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie - wyrównanie po skuciu płytek	m2	94,88
22	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Grunt dyspersyjny pow odbitych płytek 94,88 94,88 pow zdjętej lamperii 62,25 62,25 pow malowane 270,11 270,11	m2	427,24
23	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 2802-3 Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych	m2	157,13

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
24	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem stropy 2,7+1,32+1,3+1,5+1,15+1,4+3,7+16,6+6,6+4,32+1,27+1,01+1,2+2,7+2,75+ 1,35 1,14+9,25+4,38+1,25+1,02+1,25+2,75+1,33+1,31+2,34 ściany (2,0+1,4)*2*1,6 (1,4+1,0)*2*1,6 (1,4+1,0)*2*1,6 (1,7+0,8)*2*1,4 (5,9+2,8)*1,8 (2,8+1,0)*2*1,6 (2,0+1,4)*2*1,6 (3,0+3,0)*1,6 (3,0+1,4)*1,6 (1,2+1,1)*2*1,6*3 (3,0+1,8)*2*1,6 (1,4*2+1,0)*1,6 (3,2+1,4)*2*1,6h (1,2+1,0)*2*1,6*2szt (1,0+1,1)*2*1,6 ((1,4+0,9)*2*1,6)*2 (2,0+1,4)*2*1,6	m2	270,11
		50,87	
		26,02	
		10,88	
		7,68	
		7,68	
		7,00	
		15,66	
		12,16	
		10,88	
		9,60	
		7,04	
		22,08	
		15,36	
		6,08	
		14,72	
		14,08	
		6,72	
		14,72	
		10,88	
		270,11	

----- Koniec wydruku -----