

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe
ADRES INWESTYCJI : Miłkowo 11
64-720 Lubasz

INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie
ADRES INWESTORA : Miłkowo 11
64-720 Lubasz

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
[V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Łazienka damska+NPS				
1.1		Dostosowanie i remont				
1		Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 4 toalety, 4 zlewy w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
d.1. 1	kalk. własna					
2		Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
d.1. 1	kalk. własna					
3	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	6,000		
d.1. 1	analogia					
4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m³	0,709		
d.1. 1						
5	KNR 2-02 1016-02	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	2,000		
d.1. 1	analogia					
6	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	4,660		
d.1. 1						
7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m³	4,660		
d.1. 1						
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	40,425		
d.1. 1						
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	40,425		
d.1. 1						
10	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m²	48,224		
d.1. 1						
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	48,224		
d.1. 1						
12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m²	58,364		
d.1. 1						
13	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m²	58,364		
d.1. 1						
14	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m²	17,780		
d.1. 1						
15	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m²	17,780		
d.1. 1						
16	KNNR 2 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5	m²	17,780		
d.1. 1						
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	17,780		
d.1. 1						
18	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²	17,780		
d.1. 1						
19	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m²	30,556		
d.1. 1						
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	30,556		
d.1. 1						
21	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m²	30,556		
d.1. 1						
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²	30,556		
d.1. 1						
23	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m²	30,556		
d.1. 1						
1.2		Ścianki systemowe				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody systemowe z płyt z okleiną CPL 0,7mm	m ²	13,251		
1.3		Armatura i wyposażenie				
25 d.1. 3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	12,000		
26 d.1. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym w tym 1 szt. dla niepełnosprawnych	kpl.	4,000		
27 d.1. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000		
28 d.1. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową w tym 1 szt dla niepełnosprawnych	kpl.	4,000		
29 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	4,000		
30 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż: poręcz uchylna dla osoby niepełnosprawnej	szt	1,000		
31 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż: poręcz stała dla osoby niepełnosprawnej	szt	2,000		
32 d.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	4,000		
2		Łazienka męska				
2.1		Dostosowanie i remont				
33 d.2. 1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 2 toalety, 2 pi-suary, 2 zlewy w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
34 d.2. 1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrę-bie pomieszczenia	kpl.	1,000		
35 d.2. 1	KNR 4-01 0354-09 analiza	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
36 d.2. 1	KNR-W 2-02 2119-01 analiza indywi-dualna	Demontaż - Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne	m	1,900		
37 d.2. 1	KNR 0-19 0928-04 analiza indywi-dualna	Demontaż okien	m ²	0,684		
38 d.2. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,381		
39 d.2. 1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-nych, gazo- i pianobetonów	m ²	4,266		
40 d.2. 1	KNR 2-02 1016-02 analiza	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regu-lowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	1,000		
41 d.2. 1	KNR-W 3 1002-06 analiza indywi-dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej	m ²	41,101		
42 d.2. 1	NNR-NKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	41,101		
43 d.2. 1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-ża	m ²	32,256		
44 d.2. 1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	32,256		
45 d.2. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	7,150		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.2. 1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²	7,150		
47 d.2. 1	KNNR 2 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5	m ²	7,150		
48 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	7,150		
49 d.2. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	7,150		
50 d.2. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	7,150		
51 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	7,150		
52 d.2. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	20,820		
53 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	20,820		
54 d.2. 1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-syjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	20,820		
2.2		Ścianki systemowe				
55 d.2. 2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody systemowe z płyt z okleiną CPL 0,7mm	m ²	8,862		
2.3		Armatura i wyposażenie				
56 d.2. 3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8,000		
57 d.2. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,000		
58 d.2. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
59 d.2. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2,000		
60 d.2. 3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2,000		
61 d.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	2,000		
62 d.2. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	2,000		
3		Korytarz+hall				
63 d.3 1013-01	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	121,560		
64 d.3 1002-06	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	381,104		
65 d.3 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	381,104		
66 d.3 06	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	381,104		
67 d.3 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	381,104		
68 d.3 05	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-syjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	381,104		
4		Gabinet pedagog				
69 d.4 analogia	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
70 d.4 02	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,841		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.4	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²	20,113		
72 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	20,113		
73 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	21,121		
74 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²	21,121		
75 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	21,121		
76 d.4	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana	szt.	2,000		
77 d.4	KNR-W 2-02 2119-01 analiza indywidualna	Demontaż - Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne	m	1,680		
78 d.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż okna o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
79 d.4	KNR 4-04 0104-05	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,533		
80 d.4	KNR 4-01 0206-03 analogia	Wykonanie poduszek pod nadproża w ścianach	szt.	6,000		
81 d.4	KNR 13-12 0102-03	Ręczne wykucie otworów pod gniazda belek wsporczych	m ³	0,106		
82 d.4	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 3szt (np. IPN 180)	m	3,600		
83 d.4	NNRNKB 202 0841-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie przesklepienia tynkiem z wykożystaniem siatki Rabetza	m ²	1,008		
84 d.4	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 90 - MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: