

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń socjalnych i sanitariatów

ADRES INWESTYCJI : Miłkowo 11  
64-720 Lubasz

INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie

ADRES INWESTORA : Miłkowo 11  
64-720 Lubasz

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....

% R+S

Koszty zakupu [Kz] .....

% Mbezp

Zysk [Z] .....

% R+S+Kp(R+S)

[V] .....

%  $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Budynek wysoki</b>				
1.1		<b>pom. 7+8</b>				
1.1.1		<b>Dostosowanie i remont</b>				
1						
d.1.	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 1 toaleta, 1 zlew w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
1.1						
2						
d.1.	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
1.1						
3						
d.1.	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
1.1	analogia					
4						
d.1.	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	1,789		
1.1						
5						
d.1.	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	28,366		
1.1						
6						
d.1.	KNR 2-02 1016-02	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	2,000		
1.1	analogia					
7						
d.1.	KNR 2-02 1016-02	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	1,000		
1.1	analogia					
8						
d.1.	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,283		
1.1						
9						
d.1.	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,283		
1.1						
10						
d.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>	28,497		
1.1						
11						
d.1.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	28,497		
1.1						
12						
d.1.	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	28,497		
1.1						
13						
d.1.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	28,497		
1.1						
14						
d.1.	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	26,649		
1.1						
15						
d.1.	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	26,649		
1.1						
16						
d.1.	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	19,570		
1.1						
17						
d.1.	KNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	19,570		
1.1						
18						
d.1.	KNR 2 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości	m <sup>2</sup>	19,570		
1.1		Krotność = 2,5				
19						
d.1.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	19,570		
1.1						
20						
d.1.	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	19,570		
1.1						
21						
d.1.	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	13,820		
1.1						
22						
d.1.	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	13,820		
1.1						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	80,387		
24 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	80,387		
25 d.1. 1.1	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	80,387		
26 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	80,387		
27 d.1. 1.1	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-syjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	80,387		
1.1. 2		<b>Armatura i wyposażenie</b>				
28 d.1. 1.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000		
29 d.1. 1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		
30 d.1. 1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
31 d.1. 1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
32 d.1. 1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	1,000		
33 d.1. 1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	1,000		
1.2		<b>pom. 2+3+4</b>				
1.2. 1		<b>Dostosowanie i remont</b>				
34 d.1. 2.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 3 toalety, 3 zlewy w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
35 d.1. 2.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
36 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354- 09 analogia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	5,000		
37 d.1. 2.1	KNR 4-01 0304- 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	1,909		
38 d.1. 2.1	KNR 4-01 0710- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	35,216		
39 d.1. 2.1	KNR 2-02 1016- 02 analogia	Montaż drzwi 80, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	3,000		
40 d.1. 2.1	KNR 2-02 1016- 02 analogia	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	3,000		
41 d.1. 2.1	KNR 4-04 0104- 01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	3,562		
42 d.1. 2.1	KNR 4-04 1101- 02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3,562		
43 d.1. 2.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	27,720		
44 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	27,720		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 2.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	27,720		
46 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	27,720		
47 d.1. 2.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	62,936		
48 d.1. 2.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	62,936		
49 d.1. 2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	9,780		
50 d.1. 2.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	9,780		
51 d.1. 2.1	KNNR 2 1207-05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>	9,780		
52 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	9,780		
53 d.1. 2.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	9,780		
54 d.1. 2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	26,940		
55 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	26,940		
56 d.1. 2.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	26,940		
57 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	26,940		
58 d.1. 2.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	26,940		
<b>1.2.</b> <b>2</b>		<b>Armatura i wyposażenie</b>				
59 d.1. 2.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8,000		
60 d.1. 2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3,000		
61 d.1. 2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000		
62 d.1. 2.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	3,000		
63 d.1. 2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	3,000		
64 d.1. 2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	3,000		
<b>1.3</b>		<b>pom. 1+5+6</b>				
<b>1.3.</b> <b>1</b>		<b>Dostosowanie i remont</b>				
65 d.1. 3.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 1 toaleta, 1 zlew, 1 pisuar w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		
66 d.1. 3.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.	1,000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.1. 09 3.1	KNR 4-01 0354- analogia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	3,000		
68 d.1. 02 3.1	KNR 4-01 0304- analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	2,345		
69 d.1. 02 3.1	KNR 4-01 0710- analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	39,084		
70 d.1. 02 3.1	KNR 2-02 1016- analogia	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	2,000		
71 d.1. 02 3.1	KNR 2-02 1016- analogia	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.	1,000		
72 d.1. 01 3.1	KNR 4-04 0104- analogia	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	6,485		
73 d.1. 02 3.1	KNR 4-04 1101- analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,485		
74 d.1. 15 3.1	KNR 4-01 0819- analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	35,532		
75 d.1. 1134-01 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	35,532		
76 d.1. 02 3.1	KNR 4-01 0710- analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	35,532		
77 d.1. 1134-01 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	35,532		
78 d.1. 0829-01 3.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	23,772		
79 d.1. 0829-06 3.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23,772		
80 d.1. 03 3.1	KNR 4-04 0504- analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	23,910		
81 d.1. 01 3.1	KNNR 2 1207- analogia	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	23,910		
82 d.1. 05 3.1	KNNR 2 1207- analogia	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>	23,910		
83 d.1. 1134-01 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	23,910		
84 d.1. 1118-08 3.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23,910		
85 d.1. 1120-01 3.1	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19,900		
86 d.1. 1120-02 3.1	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	19,900		
87 d.1. 1002-06 3.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	48,896		
88 d.1. 1134-01 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	80,060		
89 d.1. 06 3.1	KNNR 2 0802- analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	80,060		
90 d.1. 1134-01 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	80,060		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91 d.1. 3.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	92,504		
1.3. 2		<b>Armatura i wyposażenie</b>				
92 d.1. 3.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000		
93 d.1. 3.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000		
94 d.1. 3.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
95 d.1. 3.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1,000		
96 d.1. 3.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
97 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.	1,000		
98 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: