

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń socjalnych i sanitariatów

ADRES INWESTYCJI : Miłkowo 11
64-720 Lubasz

INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie

ADRES INWESTORA : Miłkowo 11
64-720 Lubasz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Błażej Mróz

DATA OPRACOWANIA : maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek wysoki			
1.1		pom. 7+8			
1.1.1		Dostosowanie i remont			
1	d.1.1.1	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 1 toaleta, 1 zlew w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1.1.1	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1.1	0354-09				
	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.1.1	0304-02	(1,32+1,07)*0,12*2,1	m ³	0,602	
		0,39*0,76*2,09	m ³	0,619	
		2,05*0,12*3,4	m ³	0,836	
		-0,12*0,8*2	m ³	-0,192	
		-0,12*0,9*2	m ³	-0,216	
		0,1*0,7*2	m ³	0,140	
				RAZEM	1,789
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
d.1.1.1	0710-02	(1,32+1,07)*2,1*2	m ²	10,038	
		0,76*2,09	m ²	1,588	
		2,05*3,4*2	m ²	13,940	
		0,7*2*2	m ²	2,800	
				RAZEM	28,366
6	KNR 2-02	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
d.1.1.1	1016-02				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
d.1.1.1	1016-02				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1.1	0104-01	1,33*0,15*3,4	m ³	0,678	
		(1,01+1,24)*0,15*2,1	m ³	0,709	
		2,05*0,1*3,4	m ³	0,697	
		1,94*2,1*0,1	m ³	0,407	
		0,79*0,12*2,1*2	m ³	0,398	
		-0,64*0,1*2*2	m ³	-0,256	
		-0,7*2*0,1	m ³	-0,140	
		-2*0,7*0,15	m ³	-0,210	
				RAZEM	2,283
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1.1	1101-02	poz.8	m ³	2,283	
				RAZEM	2,283
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1.1	0819-15	(0,19+1,79+4,02+0,43+1,21+1,94+2,05+1,94)*2,1	m ²	28,497	
				RAZEM	28,497
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.1.1	1134-01	poz.10	m ²	28,497	
				RAZEM	28,497
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
d.1.1.1	0710-02	poz.11	m ²	28,497	
				RAZEM	28,497
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.1.1	1134-01	poz.12	m ²	28,497	
				RAZEM	28,497

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1.1.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1,94+2,05+0,92+2,05+1,19+1,2+1,2+1,07+1,07)*2,1	m ² m ²	 26,649	 26,649
				RAZEM	26,649
15 d.1.1.1.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.14	m ² m ²	 26,649	 26,649
				RAZEM	26,649
16 d.1.1.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15,24+4,33	m ² m ²	 19,570	 19,570
				RAZEM	19,570
17 d.1.1.1.1	KNNR 2 1207- 01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych poz.16	m ² m ²	 19,570	 19,570
				RAZEM	19,570
18 d.1.1.1.1	KNNR 2 1207- 05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5 poz.17	m ² m ²	 19,570	 19,570
				RAZEM	19,570
19 d.1.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.18	m ² m ²	 19,570	 19,570
				RAZEM	19,570
20 d.1.1.1.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.19	m ² m ²	 19,570	 19,570
				RAZEM	19,570
21 d.1.1.1.1	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4,02+4,02+3,79+3,79-0,9-0,9	m m	 13,820	 13,820
				RAZEM	13,820
22 d.1.1.1.1	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.21	m m	 13,820	 13,820
				RAZEM	13,820
23 d.1.1.1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 15,24+4,33 (3,79+3,79+4,02+4,02)*3,4 (1,94+1,94+2,05)*1,3	m ² m ² m ²	 19,570 53,108 7,709	 80,387
				RAZEM	80,387
24 d.1.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.23	m ² m ²	 80,387	 80,387
				RAZEM	80,387
25 d.1.1.1.1	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.24	m ² m ²	 80,387	 80,387
				RAZEM	80,387
26 d.1.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.25	m ² m ²	 80,387	 80,387
				RAZEM	80,387
27 d.1.1.1.1	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.26	m ² m ²	 80,387	 80,387
				RAZEM	80,387
1.1.2		Armatura i wyposażenie			
28 d.1.1.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
29 d.1.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym poz.30	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30 d.1.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31 d.1.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		pom. 2+3+4			
1.2.1		Dostosowanie i remont			
34 d.1.2.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 3 toalety, 3 zlewy w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.2.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1.2.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,8*0,15*2	m ³	0,240	
		2,26*2,1*0,12	m ³	0,570	
		1,25*0,12*2,1	m ³	0,315	
		2,25*0,12*3,4	m ³	0,918	
		1,47*0,12*2,1	m ³	0,370	
		-0,7*2*0,12	m ³	-0,168	
		-0,7*2*2*0,12	m ³	-0,336	
				RAZEM	1,909
38 d.1.2.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
		0,8*2*2	m ²	3,200	
		2,26*2,1*2	m ²	9,492	
		1,25*2,1*2	m ²	5,250	
		2,25*3,4*2	m ²	15,300	
		1,47*2,1*2	m ²	6,174	
		-0,7*2	m ²	-1,400	
		-0,7*2*2	m ²	-2,800	
				RAZEM	35,216
39 d.1.2.1	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 80, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.2.1	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.1.2.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,11*0,28*2,1	m ³	0,065	
		2,26*0,15*3,4	m ³	1,153	
		1,25*0,15*3,4	m ³	0,638	
		1,1*0,08*3,4	m ³	0,299	
		0,95*0,15*3,4	m ³	0,485	
		2,4*0,15*3,4	m ³	1,224	
		0,2*0,28*2,1	m ³	0,118	
		-0,7*0,15*2	m ³	-0,210	
		-0,7*0,15*2	m ³	-0,210	
				RAZEM	3,562
42 d.1.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.41	m ³		
			m ³	3,562	
				RAZEM	3,562
43 d.1.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2,47+2,47+4,13+4,13)*2,1	m ²	27,720	
				RAZEM	27,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.43	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
45 d.1.2.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.44	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
46 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.45	m ² m ²	 27,720	
				RAZEM	27,720
47 d.1.2.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.38+poz.46	m ² m ²	 62,936	
				RAZEM	62,936
48 d.1.2.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.47	m ² m ²	 62,936	
				RAZEM	62,936
49 d.1.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 9,78	m ² m ²	 9,780	
				RAZEM	9,780
50 d.1.2.1	KNNR 2 1207- 01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych poz.49	m ² m ²	 9,780	
				RAZEM	9,780
51 d.1.2.1	KNNR 2 1207- 05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5 poz.50	m ² m ²	 9,780	
				RAZEM	9,780
52 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.51	m ² m ²	 9,780	
				RAZEM	9,780
53 d.1.2.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.52	m ² m ²	 9,780	
				RAZEM	9,780
54 d.1.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (2,47+2,47+4,13+4,13)*1,3 9,78	m ² m ² m ²	 17,160 9,780	
				RAZEM	26,940
55 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.54	m ² m ²	 26,940	
				RAZEM	26,940
56 d.1.2.1	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.55	m ² m ²	 26,940	
				RAZEM	26,940
57 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.56	m ² m ²	 26,940	
				RAZEM	26,940
58 d.1.2.1	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.57	m ² m ²	 26,940	
				RAZEM	26,940
1.2.2		Armatura i wyposażenie			
59 d.1.2.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.1.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym poz.61	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.1.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.2.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.1.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.1.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		pom. 1+5+6			
1.3.1		Dostosowanie i remont			
65 d.1.3.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji kanalizacji, z.w. i c.w. do nowego układu armatury sanitarnej - 1 toaleta, 1 zlew, 1 pisuar w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.3.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.1.3.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,47*3,4*0,12 3,66*3,4*0,12 1*2,1*0,12	m ³ m ³ m ³	0,600 1,493 0,252	
				RAZEM	2,345
69 d.1.3.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 1,47*3,4*2 3,66*3,4*2 1*2,1*2	m ² m ² m ²	9,996 24,888 4,200	
				RAZEM	39,084
70 d.1.3.1	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 90, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.1.3.1	KNR 2-02 1016-02 analogia	Montaż drzwi 70, okleina CPL 0,7mm, ościeżnica regulowana, kratka went. wg. obowiązujących WT.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.3.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1,35*0,12*3,4 0,98*0,45*2,2 1,58*3,4*0,16 0,76*0,1*3,4 2,23*0,1*3,4 1,95*0,15*3,4 (1,85+0,96)*2,1*0,12 -0,7*2*0,12*2 -0,8*0,15*2 -0,6*2*0,12 (1,17+2,7)*3,4*0,16	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,551 0,970 0,860 0,258 0,758 0,995 0,708 -0,336 -0,240 -0,144 2,105	
				RAZEM	6,485
73 d.1.3.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.72	m ³ m ³	6,485	
				RAZEM	6,485
74 d.1.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,03+0,35+3,63+3,63+5,62+1,23+0,3+0,54+0,59)*2,1	m ² m ²	35,532	
				RAZEM	35,532
75 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.74	m ² m ²	35,532	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.3.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.75	m ² m ²	RAZEM 35,532	35,532
77 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.76	m ² m ²	RAZEM 35,532	35,532
78 d.1.3.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1+1+1+1+3,66+3,66)*2,1	m ² m ²	RAZEM 23,772	23,772
79 d.1.3.1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.78	m ² m ²	RAZEM 23,772	23,772
80 d.1.3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,35+3,66+16,9	m ² m ²	RAZEM 23,910	23,910
81 d.1.3.1	KNNR 2 1207- 01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych poz.80	m ² m ²	RAZEM 23,910	23,910
82 d.1.3.1	KNNR 2 1207- 05	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - dodatek za każde nast. 10 mm grubości Krotność = 2,5 poz.81	m ² m ²	RAZEM 23,910	23,910
83 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.82	m ² m ²	RAZEM 23,910	23,910
84 d.1.3.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.83	m ² m ²	RAZEM 23,910	23,910
85 d.1.3.1	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 6,32+4,54+3,66+1,23+0,3+0,54+0,78+0,28+0,59+1,56+0,32+1,13+1,35-0,9-0,9-0,9	m m	RAZEM 19,900	19,900
86 d.1.3.1	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokoliki do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.85	m m	RAZEM 19,900	19,900
87 d.1.3.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (5,66+5,66+3,95+3,95)*1,3 poz.80	m ² m ² m ²	RAZEM 24,986 23,910	48,896
88 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.87 (1,03+0,35+3,63+3,63+4,54+1,23+0,3+0,54+0,59-1)*2,1	m ² m ² m ²	RAZEM 48,896 31,164	80,060
89 d.1.3.1	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.88	m ² m ²	RAZEM 80,060	80,060
90 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.89	m ² m ²	RAZEM 80,060	80,060
91 d.1.3.1	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania poz.90 3,66*3,4	m ² m ² m ²	RAZEM 80,060 12,444	92,504
1.3.2		Armatura i wyposażenie			
92 d.1.3.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.3.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym poz.94	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.3.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.3.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.3.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000