

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W POKOJACH INTERNATU**

Adres inwestycji: **28-100 Busko Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1**

Zamawiający: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 28-100 Busko Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1**

Założone wskaźniki	R	M	S
Koszty zakupu %			
Koszty pośrednie %			
Zysk %			
Stawka R-G			

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
1. KNR 4-04 0504-0700 Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500
2. KNR 4-01 0211-0100 Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kolków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 1 cm Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500
3. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy wyr.i wygl.o gr.5 mm wykonywane w pomieszcz.o pow.ponad 8m2. z zaprawy "CERESIT" CN 72 Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500
4. NNR 7 1134-0100 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500
Dział nr 2. UŁOŻENIE WYKŁADZIN typ TARKIET	
5. KNR 2-02W 1123-0200 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na kleju winylowym Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500
6. KNR 2-02W 1123-0400 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych Jednostka: 1 m2	407,5500
(5,70*3,25)*22	407,5500

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. KNR 4-04 0504-0700 Rozebrowanie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych	1 m2	407,5500		
2. KNR 4-01 0211-0100 Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kolków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 1 cm	1 m2	407,5500		
3. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy wyr.i wygł.o gr.5 mm wykonywane w pomieszczo pow.ponad 8m2. z zaprawy "CERESIT" CN 72	1 m2	407,5500		
4. NNR 7 1134-0100 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17"	1 m2	407,5500		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. UŁOŻENIE WYKŁADZIN typ TARKIET				
5. KNR 2-02W 1123-0200 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na Kleju winylowym	1 m2	407,5500		
6. KNR 2-02W 1123-0400 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych	1 m2	407,5500		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu