

1. Roboty elektryczne swoim zakresem obejmują następujące sale oznaczone numerami: **parter:** sala 16, 17, biblioteka; **piętro I:** sala 8, 9, 10, 13, 14; **piętro II:** : 1, 2, 3, 6, 7.
2. Powierzchnia sal lekcyjnych mieści się w granicach od 50 do 68 m², a wysokość wynosi 3,2 m.
3. Instalacje elektryczne w salach lekcyjnych należy wykonać jako podtynkowe, trójprzewodowe, przewodem YDYpżo o przekroju 1,5 mm² dla oświetlenia i o przekroju 2,5 mm² dla gniazd. Łączenie przewodów na złączki w puszkach.
4. W każdej sali lekcyjnej zostały zaprojektowane nie mniej jak 8 opraw, po dwie w dwóch rzędach, załączane przez cztery niezależne wyłączniki, zlokalizowane przy drzwiach wejściowych.
5. W każdej sali lekcyjnej zaprojektowano jedną lub dwie oprawy oświetlenia awaryjnego.
6. Przy doborze opraw oświetleniowych, należy wziąć pod uwagę ich łatwą dostępność w handlu.
7. W każdej sali lekcyjnej zaprojektowano 4 podwójne gniazda ogólnego przeznaczenia na bezpiecznej wysokości.
8. Należy zachować, już istniejące 1 gniazdo instalacji komputerowej w każdej z sal. Instalacja ta jest wykonana w plastikowym korycie kablowym na tynku.
9. Inne już istniejące instalacje elektryczne do urządzeń multimedialnych, należy zachować jako natynkowe w korytkach kablowych. Mogą one pozostać w istniejącej postaci pod warunkiem, że nie są uszkodzone. Przyjęte rozwiązanie powinno pozwalać na ciągłą modyfikację instalacji komputerowych.
10. W pomieszczeniu biblioteki znajdującej się na parterze budynku, projektant zastosował odmienne rozwiązania oświetlenia niż w pozostałych salach.
11. Zasilanie oświetlenia i gniazd elektrycznych należy wykonać z istniejących tablic piętrowych, przewodami układanymi w korytkach natynkowych po ścianach na korytarzu.
12. Do projektu wykonawczego został dołączony przedmiar, który stanowi jedynie pomocniczy punkt odniesienia do materiałów i robót niezbędnych do wykonania zadania. Brak zapisu w przedmiarze nie może stanowić podstawy do ubiegania się Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.
13. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 2 dni od dnia podpisania Umowy, której wzór znajduje się w załączeniu.
14. Realizację zadania należy wykonać zgodnie z przedstawionym do zapytania ofertowego projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i wymogami przepisów prawa budowlanego.
15. Po realizacji zadania Wykonawca przedłoży (w 2-ch egzemplarzach) dokumentację powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i pomiarów, certyfikaty i deklaracje zgodności, instrukcje obsługi oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami i Ustawą Prawo Budowlane.
16. Po stronie Wykonawcy dodatkowo leży: przemieszczanie mebli, zabezpieczenie podłóg i mebli folią malarską, sprzętanie pomieszczeń, transport i utylizacja gruzu.
17. Po stronie wykonawcy leży zaprawianie przepustów, szpachlowanie bruzd i dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
18. Zamawiający będzie przekazywał front robót sukcesywnie w miarę postępu prac.

Informacja dodatkowa:

Zamawiający zastrzega, że w przypadku zagrożenia wydłużenia się praktycznego terminu realizacji zleconych prac (t. j. dnia 30.12.2014r.), będzie miał prawo przerwania robót i przesunięcia ich na ferie zimowe w 2015r.