

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	REMONT PLACU ZABAW PRZY SP3 W ZĄBKACH
Kod CPV	45112723-9
Budowa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKACH UL. KOŚCIELNA 2, 05-091 ZĄBKI DZIAŁKA NR. EWID 40/2
Inwestor	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKACH UL. KOŚCIELNA 2, 05-091 ZĄBKI
Wykonawca	ARCHIFORMACJA SP ZO.O. UL. R. DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.

Sporządził mgr inż. arch. Marta Wachowiak

05.2025

REMONT PLACU ZABAW PRZY SP3 W ZĄBKACH

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU							
1.2.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA							
1.3.	NAWIERZCHNIE							
1.4.	ZIELEŃ							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

REMONT PLACU ZABAW PRZY SP3 W ZĄBKACH

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
		1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	PZ.01.01.02	KNR-2-21 0101/01 Prace ziemne polegające na niwelacja terenu oczyszczenie z nieczystości z odwozem na składowisko	m2	175,12
		1.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
2	PZ.02.02.02	KNR-2-31 -0114/03 Uzupełnienie podbudowa z kruszywa 0- 5mm warstwą do gr. 5cm z zagęszczeniem na powierzchni 25% obszaru opracowania	m2	44,00
3	PZ.01.03.01	KNR-2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	175,12
		1.3. NAWIERZCHNIE		
4	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej SBR grubości min, 6 cm	m2	175,12
5	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM grubości min. 1 cm	m2	175,12
6	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie wylekwi na krawężniku	m2	4,20
		1.4. ZIELEŃ		
7	PZ.03.02.01	KNR-2-23 0208/02 Trawnik z siewu -uzupełnienie	m2	100,00