

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
	korytarz	5,40	m2	5,400	
		A (Suma częściowa)	m2	5,400	
	szatnia	5,35	m2	5,350	
		B (Suma częściowa)	m2	5,350	
	korytarz	2,98	m2	2,980	
		C (Suma częściowa)	m2	2,980	
	rozdzielnia kelnerska	15,80	m2	15,800	
		D (Suma częściowa)	m2	15,800	
	magazyn	4,80	m2	4,800	
		E (Suma częściowa)	m2	4,800	
	zmywalnia	6,37	m2	6,370	
		F (Suma częściowa)	m2	6,370	
	kuchnia	32,02	m2	32,020	
		G (Suma częściowa)	m2	32,020	
				RAZEM	72,720
2 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
	przygotowalnia	1,5 * (3,29 * 2 + 3,70 * 2)	m2	20,970	
		A (Suma częściowa)	m2	20,970	
	kuchnia	1,50 * (4,51 * 2 + 7,10 * 2) - 0,8 * 2,00 * 2 - 1,00 * 2,00	m2	29,630	
		B (Suma częściowa)	m2	29,630	
	rozdzielnia	1,5 * (6,69 + 1,10)	m2	11,685	
		C (Suma częściowa)	m2	11,685	
	zmywalnia	1,5 * (2,52 + 2,53 * 2) - 1,5 * (0,7 + 0,8)	m2	9,120	
		D (Suma częściowa)	m2	9,120	
				RAZEM	71,405
3 d.1	TZKNBK IV - 531	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2 * 2,00 * 0,32	m3	0,128	
				RAZEM	0,128
5 d.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	rozdzielnia	1,5 * (6,69 + 1,00)	m2	11,535	
		A (Suma częściowa)	m2	11,535	
	korytarz1	1,5 * (2,34 + 1,63 + 2,16 + 1,6)	m2	11,595	
		B (Suma częściowa)	m2	11,595	
	korytarz2	1,5 * (3,16 * 2)	m2	9,480	
		C (Suma częściowa)	m2	9,480	
				RAZEM	32,610
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufity	poz.1 + 12,17	m2	84,890	
		A (Suma częściowa)	m2	84,890	
	ściany	(poz.2 + poz.5) / 1,5 * 1,05	m2	72,811	
		B (Suma częściowa)	m2	72,811	
				RAZEM	157,701

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 * 0,03 + poz.2 * 0,03 + poz.4 + poz.6 * 0,01 + poz.5 * 0,01	m3	6,355	
				RAZEM	6,355
2		Roboty posadzkarskie			
8 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.1 + 12,17	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
9 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.1	m2	72,720	
				RAZEM	72,720
10 d.2	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2		
	przygotowania	12,17	m2	12,170	
		A (Suma częściowa)	m2	12,170	
				RAZEM	12,170
11 d.2	KNR AT-23 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2		
	przygotowania	12,17	m2	12,170	
				RAZEM	12,170
12 d.2	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		poz.1	m2	72,720	
				RAZEM	72,720
13 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.1	m2	72,720	
				RAZEM	72,720
14 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.1 + poz.10	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
15 d.2	KNR AT-23 0103-05	Dodatek za ręczne przycinanie płytek gdy krawędź powierzchni jest linią prostą	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Wykonanie otworu wraz z drzwiami			
16 d.3	KNNR-W 3 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm HEB 140	m		
		1,10 * 2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
17 d.3	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,32 * (2,00 * 2 + 0,9)	m2	1,568	
				RAZEM	1,568
18 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie I'D1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,8 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.3	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty ścienne i malarskie			
21 d.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(poz.2 + poz.5) / 1,5 * 2,05	m2	142,154	
				RAZEM	142,154
22 d.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.2	m2	71,405	
				RAZEM	71,405
23 d.4	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.2 * 30%	m2	21,422	
				RAZEM	21,422
24 d.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.21	m2	142,154	
				RAZEM	142,154
25 d.4	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.4	KNR AT-22 0103-03 uwaga pod tablicą	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.4	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.21	m2	142,154	
				RAZEM	142,154
28 d.4	KNR AT-22 0104-01	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkrętami	m		
		2,05 * 8	m	16,400	
				RAZEM	16,400
29 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(poz.2 + poz.5) / 1,5 * 0,5	m2	34,672	
		A (Suma częściowa)	m2	34,672	
	sufity	poz.14	m2	84,890	
		B (Suma częściowa)	m2	84,890	
				RAZEM	119,562
30 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6 A	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
31 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29 A	m2	34,672	
				RAZEM	34,672
32 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.6 A	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
33 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29 A	m2	34,672	
				RAZEM	34,672
34 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.6 A	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
35 d.4	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		1,10 * 1,0 * 6 + 1,1 * 0,85	m2	7,535	
				RAZEM	7,535
36 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.6 A	m2	84,890	
				RAZEM	84,890
37 d.4	KNR 19-01 1314-08	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich	m2		
		poz.27	m2	142,154	
				RAZEM	142,154
38 d.4	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.4	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		5 + 3	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm baterie z demontażu	szt.		
		5 + 3	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
43 d.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - z demontażu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - z demontażu	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000