

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Pierwszy budynek przedszkola jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków powiatu Świeckiego Gminy Dragacz, jako dom zlokalizowany przy ul. Świeckiej 9. Konstrukcja dachu wielospadowa przekryta dachówką ceramiczną karpiówką. Dach wykazuje wiele nieszczelności, lecz nie nastąpiła znaczna degradacja konstrukcji drewnianej. Najbardziej zdegradowanymi elementami tej więzby są krokwie krawędziowe.

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNKRB 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 5	Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 7	Roboty ślusarsko-kowalskie (Tom VII: Część I - Różne elementy konstrukcyjne, Część II - Przygotowanie elementów metalowych)
KNR 15	Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszawa-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 201	Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202	Konstrukcje budowlane
KNR 222	Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR 1901	Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 201	Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
KNRW 202	Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 403	Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
NNRNKB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana pokrycia dachowego na dwóch budynkach Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie ulica Świecka 9, 86-134 Dragacz Budynku nr 1		
1	Element	Roboty Rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	10
1.2	KNR 401/508/2	Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie	m2	487
1.3	KNR 401/430/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp lat 16' cm	m2	487
1.4	KNRW 403/1140/8	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachu stromym, linka	m	12,70
1.5	KNRW 403/1139/9	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, linka o przekroju do 120' mm2	m	12,20
1.6	KNR 404/404/7 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m2	80,12
1.7	KNR 1901/425/5	Rozebranie deskowania połaci dachu, nachylenie 85-120' %	m2	80,12
1.8	KNR 401/430/10	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe	m	114,46
1.9	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m	50,48
1.10	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m	19,05
1.11	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	57,29
1.12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	18,03
1.13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	18,03
2	Element	Roboty remontowe oraz impregnacja		
2.1	KNKRB 3/501/5	Wymiana i remont konstrukcji dachów remont dachu poprzez wymianę części krokwi	m2	48,63
2.2	KNKRB 3/501/6	Wymiana i remont konstrukcji dachów remont poprzez wzmocnienie krokwi	m2	72,94
2.3	KNR 401/613/5	Odgrybianie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania, deski lub płyty, ponad 10' m2, 2-krotnie	m2	118,65
2.4	KNR 401/627/4	Impregnacja grzybóbójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2	486,26
2.5	KNR 202/9905/1	(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną	m2	486,26
2.6	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej-podbitka	m2	80,12
2.7	KNRW 202/1036/9	Impregnacja podbitki w kolor uzgodniony z inwestorem	m2	122,70
2.8	KNR 1901/443/2	Fazowanie drewna, z 2 stron	m	12,80

Wymiana pokrycia dachowego na dwóch budynkach Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie ulica Świecka 9, 86-134 Dragacz Budynku...