

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia pod salę agrotechniki

Obiekt	Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach
Lokalizacja	ul. Konarskiego 23 Sejny

Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Sejnach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Stolarka i ślusarka		
1	KNR 2-02 1210/03		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 - tylko materiał		
			2,8*1,6*3	m2	13,44
			razem	m2	13,44
2	KNNR 2 1104/01		Ościeżnice stalowe	szt	2,1
3	KNNR 2 1104/04		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone	m2	2,1
			2 Roboty wykończeniowe		
4	KNNR 2 1207/01		Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	52,21
5	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	52,21
6	KNR 2-02 1120/01		Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek		
			5,49*2+9,62*2-1	m	29,22
			razem	m	29,22
7	KNR 2-02 1120/03		Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	29,22
8	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			85+53	m2	138
			razem	m2	138
9	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
			85+53	m2	138
			razem	m2	138
10	KNR 2-02 2003/05		Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m2	6
11	KNNR 2 1401/06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania		
			82,08+52,21	m2	134,29
			razem	m2	134,29
12	KNNR 2 1401/04		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2	44
13	KNNR-W 3 1014/04		Mycie okien zespolonych po robotach malarskich		
			2,36*1,8*3	m2	12,744
			razem	m2	12,744