



ZSCKR.I.26.7.2020

Sejny, 07.07.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczącym: Przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią – budynek warsztatów ZSCKR w Sejnach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Treść zapytań oraz odpowiedzi:

Pytanie 1/ proszę o wyjaśnienie do czego mają służyć konstrukcje wsporcze n.p. 300X60 / również 200 i 100 / skoro rury PCV mają być instalowane nt?

Odp. : Konstrukcje wsporcze to są koryta kablowe wraz z mocowaniem.

Pytanie 2/ wg przedmiaru bruzd ma być 100 mb a przewodów w

W bruzdach:

- 3X2,5 1610mb

- 5X16 410 mb

- 5X35 20 mb

w tynku:

- 3X1,5 3841 mb

- 2X1,5 450 mb

Proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności. Czy brakujące ilości bruzd Zamawiający wykona we własnym zakresie?

Odp. : Przewodów w bruzdach mają być układane w pomieszczeniach administracyjnych. W pomieszczeniach technicznych przewody mają być układane na korytkach kablowych i w rurkach ochronnych na tynku. 100mb bruzd dotyczy pomieszczeń administracyjnych.

Pytanie 3/ czy przewody LY 16 i 10 mają być bez osłony?

Odp. : Przewody LY mają być prowadzone na korytkach , miejscowo w rurkach RL n/t.

Pytanie 4/ do czego jest przewód YLY 2X1,5

Odp. : Do podłączenia łączników oświetlenia w obwodach z przełącznikiem oświetlenia.

Pytanie 5/ czy przewody YDY 5X4 / 1500 mb / mają być instalowane natynkowo, bez osłony? Jeżeli w osłonie n.p. rur, czy tynku to proszę o wskazanie w przedmiarze.

Odp. : Punkt nr 103 przedmiaru



Pytanie 6/ gniazdo 3-faz + 1-faz. z wyłącznikiem czy bez?

Odp. : Zestaw gniazd nie jest wyposażony w wyłącznik

Pytanie 7/ brak demontażu przewodów i opraw. Czy Zamawiający wykona ten zakres we własnym zakresie?

Odp. : Wykonawca dolicza demontaż i montaż opraw.

Pytanie 8/ brak pomiarów oświetlenia i wyłączników różnicowo-prądowych. Czy Zamawiający wykona ten zakres we własnym zakresie?

Odp. : Projekt nie obejmuje wymiany oświetlenia. Proszę o doprecyzowanie pytania

Pytanie 9/ czy są strefy pożarowe? Jeżeli tak to gdzie i jakie E?

Odp. : Projekt elektryczny nie ingeruje w konstrukcję budynku, dotyczy odtworzenia instalacji elektrycznej.

Pytanie 10/ wg opisu rozdzielnie TB1,2,4,5,7,8,9,10,11,12 i 13 mają być natynkowe a rozdzielnie TB3 i 6 podtynkowe.

Odp. : Typy rozdzielnic zgodnie z opisem na schematach.

Pytanie 11/ brak szafy krosowej z wyposażeniem jak patchpanele, listwy zasilające, patchcords, inne.

Odp. : Przewody z sal lekcyjnych należy wprowadzić do istniejącej szafy teletechnicznej. Należy doliczyć 2x patchpanel 24 portowy kat 5e do rozbudowy szafy teletechnicznej

Należy doliczyć w sali teleinformatycznej montaż szafy 19" 24U zawieszanej, 1x patchpanel kompletny kat 5e, listwę zasilającą.

Pytanie 12/ jakie jest medium zasilające sieć komputerową . Lokalne, bez Internetu, router / gdzie jest zainstalowany / inne?

Odp. : Przewody mają prowadzone od istniejącej szafy teletechnicznej w pomieszczeniach administracji.

Pytanie 13/ w przedmiarze jest zaprawianie bruzd bez przygotowania do malowania / n.p. wykonanie gładzi / - brak przedmiarze.

Odp. : W wycenie należy ująć wszelkie prace, które należy wykonać po bruzdowaniu w celu odtworzenia ścian do stanu pierwotnego.

Pytanie 14/ brak pomiarów logicznych

Odp. : W wycenie należy przyjąć pomiary logiczne dla wszystkich instalowanych gniazd.



Pytanie 15/ jaki jest zestaw przyłączeniowy do komputerów? Wg przedmiaru jest 18 zestawów 4XDATA i 45 gniazd komputerowych / 90 keystonów /

Pytanie 16/ jeżeli jest 90 keystonów / 45 podwójnych gniazd / to przypada 16 mb na 1 linię LAN. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. :W przedmiarze jest 18 gniazd 2xDATA, 45 gniazd RJ45 kat 5e. Do wyceny należy doliczyć 900mb przewodu LAN.

Pytanie 17/ wg opisu sieć LAN to kat. 6 UTP. Przewód PCV czy LSOH?

Odp. : W wycenie należy przyjąć przewód kat. 6 PCV

Pytanie 18/ w przedmiarze do malowania jest 200m2. Czy jest to malowanie wyłącznie bruzd / których w przedmiarze jest 210 mb /?

Odp. : Ściany mają być przywrócone do stanu pierwotnego, tak by nie było widać śladów po bruzdowaniu.

Pytanie 19/ zestaw 1X3faz. + 1X1 faz. Z wyłącznikiem czy bez? Jaka wartość prądowa?

Odp. : Rysunek E-17

Pytanie 20/ czy przebudowa układu pomiarowego jest zatwierdzona przez operatora energetycznego?

Odp. : Układ pomiarowy wykonany będzie przez operatora sieci. Projekt obejmuje wpięcie kabla do układu pomiarowego.

Pytanie 21/ brak w przedmiarze:

- > - przygotowanie powierzchni do montażu opraw
- > - kompletacji opraw
- > - instalacji opraw oświetleniowych

Odp. : Wykonawca dolicza demontaż i montaż opraw.

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Sejnach
mgr Dorota Jagłowska

.....
Podpis Dyrektor ZSCKR w Sejnach