
KOSZTORYS BEZ WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZSCKR w POWIERCIU
ADRES INWESTYCJI : POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU
ADRES INWESTORA : POWIERCIE 31, 62-600 KOŁO
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : maj 2019 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw.2019 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

UWAGI

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA:
maj 2019 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZSCKR w POWIERCIU					
1	ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek 33.20*24.49+2.42*3.915	m ²	822.542	
				RAZEM	822.542
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za	m ²		
d.1	0126-02	każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 33.20*24.49+2.42*3.915	m ²	822.542	
				RAZEM	822.542
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0206-02	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.00*1.10*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78+14.36+ 17.73+9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00)+(1.10*1.70*2.20)*16+(1.10*1.40* 1.40)*19	m ³	405.549	
				RAZEM	405.549
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.1	0320-02	kat.gr.III-IV 0.25*405.549	m ³	101.387	
				RAZEM	101.387
2	FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10)	m ³		
d.2	1101-01	0.10*0.70*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78)+0.10*0.80* (14.36+17.73+9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00)+0.10*0.655*0.475+0.10* 1.08*0.875+0.10*1.075*0.875+0.10*0.65*0.655+0.10*0.90*1.065+0.10*1.08* 0.65+(0.10*1.60*2.10)*16+(0.10*1.30*1.30)*19	m ³	29.109	
				RAZEM	29.109
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - beton C20/25 (B25)	m ³		
d.2	0202-01	0.40*0.60*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78)	m ³	39.226	
				RAZEM	39.226
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m - beton C20/25 (B25)	m ³		
d.2	0202-02	0.40*0.70*(14.36+17.73+9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00)+0.40*0.655* 0.475+0.40*1.08*0.875+0.40*1.075*0.875+0.40*0.65*0.655+0.40*0.90*1.065+ 0.40*1.08*0.65	m ³	31.998	
				RAZEM	31.998
8	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton C20/25 (B25)	m ³		
d.2	0204-01	(0.40*1.50*2.00)*16+(0.40*1.20*1.20)*19	m ³	30.144	
				RAZEM	30.144
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - zbrojenie ław i stóp	t		
d.2	0290-02	0.08*(39.226+31.828+30.144)	t	8.096	
				RAZEM	8.096
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fun-	m ²		
d.2	0604-02	dament.betonowych 0.50*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78)+0.50*(14.36+ 17.73+9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00)+0.655*0.475+1.08*0.875+1.075* 0.875+0.65*0.655+0.90*1.065+1.08*0.65	m ²	140.084	
				RAZEM	140.084
11	NNRNKB	(z.l.) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -	m ³		
d.2	202 0136-02	gr.25 cm 0.25*0.92*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78)+0.25*0.92* (14.36+17.73+9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00)+0.25*0.655+0.25*1.08+ 0.25*1.075+0.25*0.655+0.25*1.065+0.25*1.08	m ³	63.871	
				RAZEM	63.871
12	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowa-	m ³		
d.2	0211-02	ne - słupy i rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych, beton C20/25 (B25) (0.25*0.40*0.92)*2+(0.25*0.25*0.92)*33	m ³	2.082	
				RAZEM	2.082
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	(zbrojenie słupów i rdzeni ścian fundamentowych) 0.15*2.082	t	0.312	
				RAZEM	0.312
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-07	2*[0.92*(33.31*2+27.02*2+14.36+5.62+11.41+4.97+1.82*2+2.78+14.36+17.73+ 9.20+6.995+25.376+16.50+9.00+9.00+0.655+1.08+1.075+0.655+1.065+1.08)]	m ²	510.068	
				RAZEM	510.068
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0603-08	Krotność = 2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2 \cdot [0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 14.36 + 5.62 + 11.41 + 4.97 + 1.82 \cdot 2 + 2.78 + 14.36 + 17.73 + 9.20 + 6.995 + 25.376 + 16.50 + 9.00 + 9.00 + 0.655 + 1.08 + 1.075 + 0.655 + 1.065 + 1.08)]$	m ²	510.068	
				RAZEM	510.068
16 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach wyk.ręczn.- rapówka	m ²		
		$0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.175 \cdot 2)$	m ²	121.302	
				RAZEM	121.302
17 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt STYRODUR gr.10 cm	m ²		
		$0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.175 \cdot 2)$	m ²	121.302	
				RAZEM	121.302
18 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa - DYS-PERBIT	m ²		
		$0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.175 \cdot 2)$	m ²	121.302	
				RAZEM	121.302
19 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa - DYS-PERBIT	m ²		
		$0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.175 \cdot 2)$	m ²	121.302	
				RAZEM	121.302
20 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci.przeciwwodne - folia kubelkowa	m ²		
		$0.92 \cdot (33.31 \cdot 2 + 27.02 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.175 \cdot 2)$	m ²	121.302	
				RAZEM	121.302
3 KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETOWE PRZYZIEMIA					
21 d.3	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - zewnętrzne	m ²		
		$3.33 \cdot (33.20 \cdot 2 + 24.94 \cdot 2 + 2.42 \cdot 2 + 3.915) - [0.90 \cdot 1.90 + 0.60 \cdot 1.00 + (1.80 \cdot 1.90) \cdot 2 + (2.00 \cdot 2.50) \cdot 2 + 3.15 \cdot 2.00 + (1.80 \cdot 1.00) \cdot 2 + (1.80 \cdot 2.20) \cdot 10 + (1.20 \cdot 2.20) \cdot 2 + (2.35 \cdot 1.00) \cdot 6 + 1.50 \cdot 2.00 + 1.20 \cdot 2.00 + 0.90 \cdot 2.00 + (5.00 \cdot 3.33) \cdot 3]$	m ²	271.187	
				RAZEM	271.187
22 d.3	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - wewnętrzne	m ²		
		$3.33 \cdot (24.20 + 6.02 + 7.345 + 9.595 + 18.83 + 8.00 + 8.735 + 3.25 \cdot 2 + 10.055 + 16.315 + 4.25) - [(1.00 \cdot 2.00) \cdot 5 + (0.90 \cdot 2.00) \cdot 4 + 1.20 \cdot 2.00 + (1.40 \cdot 2.00) \cdot 5]$	m ²	365.484	
				RAZEM	365.484
23 d.3	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
		$3.33 \cdot (3.25 \cdot 5 + 6.47 + 0.12 + 3.215 + 2.64 + 0.12 + 2.00 + 0.12 + 1.90 + 0.12 + 1.20 + 0.12 + 2.00 + 3.115 \cdot 4 + 1.24 + 2.00 + 2.30 + 0.50 + 2.00 + 2.12 + 2.00 + 1.82 + 2.12 + 2.00 + 2.75 + 2.75 + 1.50 + 1.50) - [1.00 \cdot 2.00 + (0.90 \cdot 2.00) \cdot 9 + (0.80 \cdot 2.00) \cdot 6]$	m ²	223.066	
				RAZEM	223.066
24 d.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
		27	szt	27.000	
				RAZEM	27.000
25 d.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
26 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		$1.50 \cdot 16 + 1.80 \cdot 12 + 2.10 \cdot 2 + 2.40 \cdot 2 + 2.70 \cdot 2$	m	60.000	
				RAZEM	60.000
27 d.3	KNR-W 2-02 0214-04	Stropy gęstożebrowe	m ²		
		436.00	m ²	436.000	
				RAZEM	436.000
28 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N1 o wym. 25x25 cm	m ³		
		$0.25 \cdot 0.25 \cdot 0.60$	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
29 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N1	t		
		0.00115+0.00419	t	0.005	
				RAZEM	0.005
30 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N2 o wym. 25x25 cm	m ³		
		$0.25 \cdot 0.25 \cdot 0.90$	m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
31 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N2	t		
		0.00139+0.00508	t	0.006	
				RAZEM	0.006
32 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N3 o wym. 25x30 cm	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*0.30*1.20*3	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
33 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N3	t		
		0.00485+0.0195	t	0.024	
				RAZEM	0.024
34 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N4 o wym. 25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*1.80*14	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
35 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N4	t		
		(0.00485+0.01225)*14	t	0.239	
				RAZEM	0.239
36 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N5 o wym. 25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*2.07*2	m ³	0.311	
				RAZEM	0.311
37 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N5	t		
		(0.00531+0.01721)*2	t	0.045	
				RAZEM	0.045
38 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N6 o wym. 25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*2.35*6	m ³	1.058	
				RAZEM	1.058
39 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N6	t		
		(0.0060+0.0205)*6	t	0.159	
				RAZEM	0.159
40 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N7 o wym. 25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*3.18*2	m ³	0.477	
				RAZEM	0.477
41 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N7	t		
		(0.00924+0.04138)*2	t	0.101	
				RAZEM	0.101
42 d.3	KNR 2-02 0213-13	Wierńce żelbetowe - W1 o wym. 25x35 cm	m ³		
		0.25*0.35*(33.20*2+24.20*3+6.02+7.345+9.595+18.83+8.00+8.735+3.25*2+10.055+16.315+4.25)	m ³	20.531	
				RAZEM	20.531
43 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - zbrojenie wierńcy W1	t		
		0.08*20.531	t	1.642	
				RAZEM	1.642
44 d.3	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P2 o wym.25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*3.18	m ³	0.239	
				RAZEM	0.239
45 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P2	t		
		0.00739+0.03334	t	0.041	
				RAZEM	0.041
46 d.3	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P3 o wym.25x30 cm	m ³		
		0.25*0.30*2.00*2	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
47 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P3	t		
		(0.00508+0.01385)*2	t	0.038	
				RAZEM	0.038
48 d.3	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-1 o wym. 25x25 cm	m ³		
		0.25*0.25*3.03*2	m ³	0.379	
				RAZEM	0.379
49 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-1	t		
		0.103054*2	t	0.206	
				RAZEM	0.206
50 d.3	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-2 o wym. 25x25 cm	m ³		
		0.25*0.25*3.03*4	m ³	0.758	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.758
51 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-2 (0.00554+0.08098)*4	t t	 0.346	
				RAZEM	0.346
52 d.3	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-3 o wym. 25x25 cm 0.25*0.25*3.29*9	m ³ m ³	 1.851	
				RAZEM	1.851
53 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-3 (0.00597+0.08098)*9	t t	 0.783	
				RAZEM	0.783
54 d.3	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-1 o wym. 25x25 cm 0.25*0.25*3.29*16	m ³ m ³	 3.290	
				RAZEM	3.290
55 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-1 (0.00597+0.08098)*16	t t	 1.391	
				RAZEM	1.391
56 d.3	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-2 o wym. 25x40 cm 0.25*0.40*3.29*2	m ³ m ³	 0.658	
				RAZEM	0.658
57 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-2 (0.00559+0.08098)*2	t t	 0.173	
				RAZEM	0.173
58 d.3	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - łączna grubość 19 cm (4.25*3.12)*2	m ² m ²	 26.520	
				RAZEM	26.520
59 d.3	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - łączna grubość 19 cm Krotność = 11 (4.25*3.12)*2	m ² m ²	 26.520	
				RAZEM	26.520
60 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie schodów) 0.3251+0.05806+0.25126+0.005678	t t	 0.640	
				RAZEM	0.640

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE				0.00
2	FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMEN- TOWE				0.00
3	KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETO- WE PRZYZIEMIA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZSCKR w POWIERCIU							
1	ROBOTY ZIEMNE						
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	822.542	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3		m ²	822.542	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		m ³	405.549	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV		m ³	101.387	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	ROBOTY ZIEMNE
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE							
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C8/10 (B10)		m³	29.109	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - beton C20/25 (B25)		m³	39.226	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m - beton C20/25 (B25)		m³	31.998	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - beton C20/25 (B25)		m³	30.144	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - zbrojenie ław i stóp		t	8.096	0.00	0.00
10 d.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych		m²	140.084	0.00	0.00
11 d.2	NNRNKB 202 0136-02	(z.l) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - gr.25 cm		m³	63.871	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie deskowane - słupy i rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych, beton C20/25 (B25)		m³	2.082	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie słupów i rdzeni ścian fundamentowych)		t	0.312	0.00	0.00
14 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa		m²	510.068	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa Krotność = 2		m²	510.068	0.00	0.00
16 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach wyk.ręczn.- rapówka		m²	121.302	0.00	0.00
17 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt STY-RODUR gr.10 cm		m²	121.302	0.00	0.00
18 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa - DYSPERBIT		m²	121.302	0.00	0.00
19 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - druga i nast.warstwa - DYSPERBIT		m²	121.302	0.00	0.00
20 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne - folia kubelkowa		m²	121.302	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETOWE PRZYZIEMIA						
21 d.3	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - zewnętrzne		m ²	271.187	0.00	0.00
22 d.3	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - wewnętrzne		m ²	365.484	0.00	0.00
23 d.3	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych		m ²	223.066	0.00	0.00
24 d.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków		szt	27	0.00	0.00
25 d.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków		szt	24	0.00	0.00
26 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.		m	60	0.00	0.00
27 d.3	KNR-W 2-02 0214-04	Stropy gęstożebrowe		m ²	436	0.00	0.00
28 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N1 o wym. 25x25 cm		m ³	0.038	0.00	0.00
29 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N1		t	0.005	0.00	0.00
30 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N2 o wym. 25x25 cm		m ³	0.056	0.00	0.00
31 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N2		t	0.006	0.00	0.00
32 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N3 o wym. 25x30 cm		m ³	0.27	0.00	0.00
33 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N3		t	0.024	0.00	0.00
34 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N4 o wym. 25x30 cm		m ³	1.89	0.00	0.00
35 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N4		t	0.239	0.00	0.00
36 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N5 o wym. 25x30 cm		m ³	0.311	0.00	0.00
37 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N5		t	0.045	0.00	0.00
38 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N6 o wym. 25x30 cm		m ³	1.058	0.00	0.00
39 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N6		t	0.159	0.00	0.00
40 d.3	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N7 o wym. 25x30 cm		m ³	0.477	0.00	0.00
41 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N7		t	0.101	0.00	0.00
42 d.3	KNR 2-02 0213-13	Wierce żelbetowe - W1 o wym. 25x35 cm		m ³	20.531	0.00	0.00
43 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - zbrojenie wieńcy W1		t	1.642	0.00	0.00
44 d.3	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P2 o wym.25x30 cm		m ³	0.239	0.00	0.00
45 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P2		t	0.041	0.00	0.00
46 d.3	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P3 o wym.25x30 cm		m ³	0.3	0.00	0.00
47 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P3		t	0.038	0.00	0.00
48 d.3	KNR 2-02 0208-02	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-1 o wym. 25x25 cm		m ³	0.379	0.00	0.00
49 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-1		t	0.206	0.00	0.00
50 d.3	KNR 2-02 0208-02	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-2 o wym. 25x25 cm		m ³	0.758	0.00	0.00
51 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-2		t	0.346	0.00	0.00
52 d.3	KNR 2-02 0208-02	Śłupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-3 o wym. 25x25 cm		m ³	1.851	0.00	0.00
53 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-3		t	0.783	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konawczy	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
54 d.3	KNR 2-02 0208-02	Stupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-1 o wym. 25x25 cm		m ³	3.29	0.00	0.00
55 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-1		t	1.391	0.00	0.00
56 d.3	KNR 2-02 0208-02	Stupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-2 o wym. 25x40 cm		m ³	0.658	0.00	0.00
57 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-2		t	0.173	0.00	0.00
58 d.3	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - łączna grubość 19 cm		m ²	26.52	0.00	0.00
59 d.3	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - łączna grubość 19 cm Krotność = 11		m ²	26.52	0.00	0.00
60 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie schodów)		t	0.64	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETOWE PRZYZIEMIA

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł