
KOSZTORYS BEZ WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH DLA ZSCKR w POWIERCIU - etap II
ADRES INWESTYCJI : POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU
ADRES INWESTORA : POWIERCIE 31, 62-600 KOŁO
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : luty 2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

UWAGI

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA:
luty 2020 r.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PODŁOŻA				0.00
2	KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETO- WE POWYŻEJ POZIOMU STROPU NAD PARTEREM				0.00
3	STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA I STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZ- NA				0.00
4	DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE				0.00
5	TYNKI WEWNĘTRZNE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH DLA ZSCKR w POWIERCIU - etap II							
1	PODŁOŻA						
1 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr.25 cm		m ³	205.638	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - gr.15 cm, beton C8/10 (B10)		m ³	123.383	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

		PODŁOŻA
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETOWE POWYŻEJ POZIOMU STROPU NAD PARTEREM					
3 d.2	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - zewnętrzne		m ²	404.413	0.00	0.00
4 d.2	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - wewnętrzne		m ²	408.104	0.00	0.00
5 d.2	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych		m ²	311.78	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków		szt	33	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków		szt	6	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.		m	9	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N1 o wym. 25x25 cm		m ³	0.038	0.00	0.00
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N1		t	0.005	0.00	0.00
11 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N2 o wym. 25x25 cm		m ³	0.056	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N2		t	0.006	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N3 o wym. 25x30 cm		m ³	0.27	0.00	0.00
14 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N3		t	0.024	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N4 o wym. 25x30 cm		m ³	2.16	0.00	0.00
16 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N4		t	0.274	0.00	0.00
17 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N5 o wym. 25x30 cm		m ³	0.311	0.00	0.00
18 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N5		t	0.045	0.00	0.00
19 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N6 o wym. 25x30 cm		m ³	2.115	0.00	0.00
20 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N6		t	0.318	0.00	0.00
21 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N7 o wym. 25x30 cm		m ³	0.239	0.00	0.00
22 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N7		t	0.051	0.00	0.00
23 d.2	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe N8 o wym. 25x60 cm		m ³	2.25	0.00	0.00
24 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - nadproże N8		t	0.308	0.00	0.00
25 d.2	KNR 2-02 0213-13	Wieżce żelbetowe - W2 o wym. 25x30 cm		m ³	14.283	0.00	0.00
26 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - zbrojenie wieńcy W2		t	1.143	0.00	0.00
27 d.2	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P1 o wym.25x60 cm		m ³	1.016	0.00	0.00
28 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P1		t	0.131	0.00	0.00
29 d.2	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P2 o wym.25x30 cm		m ³	0.477	0.00	0.00
30 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P2		t	0.081	0.00	0.00
31 d.2	KNR 2-02 0210-03	Podciągi żelbetowe - P3 o wym.25x30 cm		m ³	0.3	0.00	0.00
32 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - podciąg P3		t	0.038	0.00	0.00
33 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-1 o wym. 25x25 cm		m ³	0.296	0.00	0.00
34 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-1		t	0.088	0.00	0.00
35 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-2 o wym. 25x25 cm		m ³	1.003	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
36 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-2		t	0.301	0.00	0.00
37 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-3 o wym. 25x25 cm		m ³	3.369	0.00	0.00
38 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-3		t	1.2	0.00	0.00
39 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup T-4 o wym. 25x25 cm		m ³	0.383	0.00	0.00
40 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup T-4		t	0.141	0.00	0.00
41 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-1 o wym. 25x25 cm		m ³	4.17	0.00	0.00
42 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-1		t	1.346	0.00	0.00
43 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - słup S-2 o wym. 25x40 cm		m ³	0.834	0.00	0.00
44 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - słup S-2		t	0.165	0.00	0.00
45 d.2	KNR-W 2-02 0128-06	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych - komin spalinowy systemowy		m	10.6	0.00	0.00
46 d.2	KNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - kanały wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych systemowych		m	470	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJE MUROWE I ŻELBETOWE POWYŻEJ POZIOMU STROPU NAD PARTEREM

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA I STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA					
47 d.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia		m ²	71.22	0.00	0.00
48 d.3	NNRNKB 202 1026-04	(z.VI) Okna z kształowników aluminiowych		m ²	116.485	0.00	0.00
49 d.3	KNNR 2 1102-04	Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych aluminiowych, szyba bezpieczna		m ²	4.2	0.00	0.00
50 d.3	KNNR 2 1102-05	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych i witryn aluminiowych szyba bezpieczna		m ²	13.485	0.00	0.00
51 d.3	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie o wym.500x480 cm		m ²	72	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA I STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE						
52 d.4	KNR 2-05 1001-01	Pokrycie dachu płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.20 cm		m ²	853	0.00	0.00
53 d.4	KNR 2-05 0102-07	Hale typu lekkiego - więzary stalowe dachowe		t	6.06	0.00	0.00
54 d.4	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie - stalowe dwuteownik 140		t	5.185	0.00	0.00
55 d.4	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - stężenia z kątownika L60x60x5		t	0.077	0.00	0.00
56 d.4	KNR 2-05 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia - stężenie pionowe pręt fi 20		t	0.095	0.00	0.00
57 d.4	KNR 2-05 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia - stężenie poziome pręt fi 12		t	0.327	0.00	0.00
58 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej		m ²	194.544	0.00	0.00
59 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.10 cm		m	64.5	0.00	0.00
60 d.4	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm		m	64.26	0.00	0.00
61 d.4	KNR 2-02 0508-04	Wykonanie konstrukcji do mocowania rynien		m	64.26	0.00	0.00
62 d.4	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr. 1/2 ceg.- okładanie kominów cegłą klinkierową		m ²	40.8	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE

	RAZEM
RAZEM	

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TYNKI WEWNĘTRZNE						
63 d.5	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach		m ²	3292.468	0.00	0.00
64 d.5	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach		m ²	460.726	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

		TYNKI WEWNĘTRZNE
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł