
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ETAP IV DLA ZSCKR W POWIERCIU
ADRES INWESTYCJI : POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU
ADRES INWESTORA : POWIERCIE 31, 62-600 KOŁO
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA:
marzec 2022 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ETAP IV DLA ZSCKR W POWIERCIU					
1	POSADZKI				
d.1	KNR 0-12 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) 197.50+6.19+6.55+3.47+3.37+8.71+2.02+12.88	m ² m ²	 240.690	
				RAZEM	240.690
d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek - płytki gresowe antypoślizgowe 197.50+6.19+6.55+3.47+3.37+8.71+2.02+12.88	m ² m ²	 240.690	
				RAZEM	240.690
d.1	KNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 234.50	m m	 234.500	
				RAZEM	234.500
2	STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA				
d.2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - wym.2,00x1,50 m - EI60 2.00*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
d.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach 3.30*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m ² m ²	 310.860	
				RAZEM	310.860
d.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach 6.19+6.55+3.59+8.71+3.25+2.82++12.88	m ² m ²	 43.990	
				RAZEM	43.990
d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 6.19+6.55+3.59+8.71+3.25+2.82++12.88	m ² m ²	 43.990	
				RAZEM	43.990
d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 3.30*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)-2.00*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m ² m ²	 122.460	
				RAZEM	122.460
d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna 3292.468+460.726-232.24+43.99+122.46	m ² m ²	 3687.404	
				RAZEM	3687.404
d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej 232.24+2.00*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m ² m ²	 420.640	
				RAZEM	420.640
d.3	KNR 0-14 2011-09	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa 173.65	m ² m ²	 173.650	
				RAZEM	173.650
d.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
d.3	KNR 2 1301-01	Balustrady i pochwyty schodowe z prętów stalowych 2*(3.50*4+1.70+0.30)	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
d.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach - tynki komi- nów 3.00*(1.20*11+0.40*11)	m ² m ²	 52.800	
				RAZEM	52.800
d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 165.15+125.03+5.03+37.16+4.00+37.98+38.57+3.40+29.54+23.72+10.71+19.86+17.56+10.43+4.00	m ² m ²	 532.140	
				RAZEM	532.140
d.3	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m - wewnętrzne 7.075*(6.05*2+23.75+8.00*2+8.985+8.41+14.765+9.685)	m ² m ²	 662.892	
				RAZEM	662.892
4	ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		115.00	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
18 d.4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr.20 cm bez tynku (33.20*2+26.91*2)*10.74-(71.22+116.485+72+13.485+4.20)	m ²		
			m ²	1013.773	
				RAZEM	1013.773
19 d.4	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		101.52	m ²	101.520	
				RAZEM	101.520
20 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		169.00	m	169.000	
				RAZEM	169.000
21 d.4	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
		1013.773-38.47-36.926-260.00	m ²	678.377	
				RAZEM	678.377
22 d.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami - na klej (wykonanie cokolika z płytek klinkierowych)	m ²		
		0.32*(33.20*2+26.91*2)	m ²	38.470	
				RAZEM	38.470
23 d.4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami - na klej (wiatrolap płytki klinkierowe)	m ²		
		(2.30*2+4.00)*8.80-(2.00*2.50*2+3.15*3.00+2.00*2.70*2+3.15*2.70)	m ²	36.925	
				RAZEM	36.925
24 d.4	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk ozdobny	m ²		
		260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
25 d.4	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		(33.20*2+26.91*2)*10.74	m ²	1291.163	
				RAZEM	1291.163