

---

## KOSZTORYS BEZ WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ETAP IV DLA ZSCKR W POWIERCIU  
ADRES INWESTYCJI : POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU  
ADRES INWESTORA : POWIERCIE 31, 62-600 KOŁO  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA:  
marzec 2022 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ETAP IV DLA ZSCKR W POWIERCIU</b>					
1	<b>POSADZKI</b>				
d.1	<b>KNR 0-12 1118-01</b>	Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) 197.50+6.19+6.55+3.47+3.37+8.71+2.02+12.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.690</b>
d.1	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek - płytki gresowe antypoślizgowe 197.50+6.19+6.55+3.47+3.37+8.71+2.02+12.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.690</b>
d.1	<b>KNR 2 1209-05</b>	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 234.50	m m	 234.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.500</b>
2	<b>STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA</b>				
d.2	<b>KNR 0-19 1023-06</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - wym.2,00x1,50 m - EI60 2.00*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	<b>TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>				
d.3	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach 3.30*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.860</b>
d.3	<b>KNR 2-02 0801-04</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach 6.19+6.55+3.59+8.71+3.25+2.82++12.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.990</b>
d.3	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 6.19+6.55+3.59+8.71+3.25+2.82++12.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.990</b>
d.3	<b>KNR 2-02 0815-03</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 3.30*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)-2.00*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.460</b>
d.3	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna 3292.468+460.726-232.24+43.99+122.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3687.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>3687.404</b>
d.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej 232.24+2.00*(1.20*8+2.10*4+1.80*6+3.10*2+2.00*2+2.40*4+2.80*2+3.10*2+2.00*2+0.90*2+1.40*4+1.00*4+1.80*2+3.10*4+1.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.640</b>
d.3	<b>KNR 0-14 2011-09</b>	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa 173.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.650</b>
d.3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne 35	szt. szt.	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
d.3	<b>KNR 2 1301-01</b>	Balustrady i pochwyty schodowe z prętów stalowych 2*(3.50*4+1.70+0.30)	m m	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
d.3	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach - tynki komi- nów 3.00*(1.20*11+0.40*11)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 165.15+125.03+5.03+37.16+4.00+37.98+38.57+3.40+29.54+23.72+10.71+19.86+17.56+10.43+4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 532.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.140</b>
d.3	<b>KNR 2-02 1610-01</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m - wewnętrzne 7.075*(6.05*2+23.75+8.00*2+8.985+8.41+14.765+9.685)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 662.892	
				<b>RAZEM</b>	<b>662.892</b>
4	<b>ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		115.00	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
18 d.4	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr.20 cm bez tynku (33.20*2+26.91*2)*10.74-(71.22+116.485+72+13.485+4.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1013.773	
				<b>RAZEM</b>	<b>1013.773</b>
19 d.4	<b>KNR 0-23 2614-08</b>	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		101.52	m <sup>2</sup>	101.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.520</b>
20 d.4	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		169.00	m	169.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.000</b>
21 d.4	<b>KNR 0-23 0931-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		1013.773-38.47-36.926-260.00	m <sup>2</sup>	678.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>678.377</b>
22 d.4	<b>KNR 0-12 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej (wykonanie cokolika z płytek klinkierowych)	m <sup>2</sup>		
		0.32*(33.20*2+26.91*2)	m <sup>2</sup>	38.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.470</b>
23 d.4	<b>KNR 0-12 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej (wiatrolap płytki klinkierowe)	m <sup>2</sup>		
		(2.30*2+4.00)*8.80-(2.00*2.50*2+3.15*3.00+2.00*2.70*2+3.15*2.70)	m <sup>2</sup>	36.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.925</b>
24 d.4	<b>KNR 0-23 0931-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk ozdobny	m <sup>2</sup>		
		260.00	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
25 d.4	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m <sup>2</sup>		
		(33.20*2+26.91*2)*10.74	m <sup>2</sup>	1291.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>1291.163</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	POSADZKI				0.00
2	STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA				0.00
3	TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				0.00
4	ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ETAP IV DLA ZSKR W POWIERCIU</b>							
1	<b>POSADZKI</b>						
1 d.1	<b>KNR 0-12 1118-01</b>	Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe)		m <sup>2</sup>	197.50+ 6.19+6.55+ 3.47+3.37+ 8.71+2.02+ 12.88 = 240.690	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek - płytki gresowe antypoślizgowe		m <sup>2</sup>	197.50+ 6.19+6.55+ 3.47+3.37+ 8.71+2.02+ 12.88 = 240.690	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 2 1209-05</b>	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej		m	234.50	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	POSADZKI
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA</b>						
4 d.2	<b>KNR 0-19 1023-06</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia - wym.2,00x1,50 m - EI60		m <sup>2</sup>	2.00*1.50 = 3.000	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA

**RAZEM**

RAZEM

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>							
5 d.3	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na ścianach		m <sup>2</sup>	3.30*(1.20* 8+2.10*4+ 1.80*6+ 3.10*2+ 2.00*2+ 2.40*4+ 2.80*2+ 3.10*2+ 2.00*2+ 0.90*2+ 1.40*4+ 1.00*4+ 1.80*2+ 3.10*4+ 1.20*2) = 310.860	0.00	0.00
6 d.3	<b>KNR 2-02 0801-04</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na stropach		m <sup>2</sup>	6.19+6.55+ 3.59+8.71+ 3.25+2.82+ +12.88 = 43.990	0.00	0.00
7 d.3	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach		m <sup>2</sup>	6.19+6.55+ 3.59+8.71+ 3.25+2.82+ +12.88 = 43.990	0.00	0.00
8 d.3	<b>KNR 2-02 0815-03</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach		m <sup>2</sup>	3.30*(1.20* 8+2.10*4+ 1.80*6+ 3.10*2+ 2.00*2+ 2.40*4+ 2.80*2+ 3.10*2+ 2.00*2+ 0.90*2+ 1.40*4+ 1.00*4+ 1.80*2+ 3.10*4+ 1.20*2)- 2.00*(1.20* 8+2.10*4+ 1.80*6+ 3.10*2+ 2.00*2+ 2.40*4+ 2.80*2+ 3.10*2+ 2.00*2+ 0.90*2+ 1.40*4+ 1.00*4+ 1.80*2+ 3.10*4+ 1.20*2) = 122.460	0.00	0.00
9 d.3	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna		m <sup>2</sup>	3292.468+ 460.726- 232.24+ 43.99+ 122.46 = 3687.404	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10 d.3	<b>KNR 0-12</b> <b>0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej		m <sup>2</sup>	232.24+ 2.00*(1.20* 8+2.10*4+ 1.80*6+ 3.10*2+ 2.00*2+ 2.40*4+ 2.80*2+ 3.10*2+ 2.00*2+ 0.90*2+ 1.40*4+ 1.00*4+ 1.80*2+ 3.10*4+ 1.20*2) = 420.640	0.00	0.00
11 d.3	<b>KNR 0-14</b> <b>2011-09</b>	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowa		m <sup>2</sup>	173.65	0.00	0.00
12 d.3	<b>KNR 2-17</b> <b>0137-01</b>	Kratki wentylacyjne		szt.	35	0.00	0.00
13 d.3	<b>KNR 2 1301-01</b>	Balustrady i pochwyty schodowe z prętów stalowych		m	2*(3.50*4+ 1.70+0.30) = 32.000	0.00	0.00
14 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0801-02</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach - tynki kominów		m <sup>2</sup>	3.00*(1.20* 11+0.40* 11) = 52.800	0.00	0.00
15 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	165.15+ 125.03+ 5.03+ 37.16+ 4.00+ 37.98+ 38.57+ 3.40+ 29.54+ 23.72+ 10.71+ 19.86+ 17.56+ 10.43+4.00 = 532.140	0.00	0.00
16 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>1610-01</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m - wewnętrzne		m <sup>2</sup>	7.075* (6.05*2+ 23.75+ 8.00*2+ 8.985+ 8.41+ 14.765+ 9.685) = 662.892	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM</b>						
17 d.4	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej		m <sup>2</sup>	115.00	0.00	0.00
18 d.4	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr.20 cm bez tynku		m <sup>2</sup>	(33.20*2+26.91*2)*10.74-(71.22+116.485+72+13.485+4.20) = 1013.773	0.00	0.00
19 d.4	<b>KNR 0-23 2614-08</b>	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki		m <sup>2</sup>	101.52	0.00	0.00
20 d.4	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	169.00	0.00	0.00
21 d.4	<b>KNR 0-23 0931-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu		m <sup>2</sup>	1013.773-38.47-36.926-260.00 = 678.377	0.00	0.00
22 d.4	<b>KNR 0-12 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej (wykonanie cokołka z płytek klinkierowych)		m <sup>2</sup>	0.32*(33.20*2+26.91*2) = 38.470	0.00	0.00
23 d.4	<b>KNR 0-12 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej (wiatrolap płytki klinkierowe)		m <sup>2</sup>	(2.30*2+4.00)*8.80-(2.00*2.50*2+3.15*3.00+2.00*2.70*2+3.15*2.70) = 36.925	0.00	0.00
24 d.4	<b>KNR 0-23 0931-05</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk ozdobny		m <sup>2</sup>	260.00	0.00	0.00
25 d.4	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m		m <sup>2</sup>	(33.20*2+26.91*2)*10.74 = 1291.163	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ELEWACJE WRAZ Z DOCIEPLENIEM

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł