
PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia szkoły
ADRES INWESTYCJI : ZSCKR w Powierciu
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu
ADRES INWESTORA : Powiercie 31, 62-600 Koło
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa ogrodzenia szkoły			
1 d.1		Demontaż ogrodzenia z pręseł stalowych na słupkach stalowych zabetonowanych w cokole fundamentowym 1.20*380	m ² m ²	 456.000	
				RAZEM	456.000
2 d.1		Rozebranie cokołów betonowych 0.18*0.70*380	m ³ m ³	 47.880	
				RAZEM	47.880
3 d.1		Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla fundamentów o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 m 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
4 d.1		Cokoły betonowe 0,2x0,1 m z fundamentami 0,2x1,0 m z betonu B20 W8 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
5 d.1		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów (4*380*0.888+1.05*1520*0.222)/1000	t t	 1.704	
				RAZEM	1.704
6 d.1		Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych 0.25*380	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
7 d.1		Cokół murowany z pustaków murkowych łupanych LUMINO 0.32*380+2.70*1.13*2	m ² m ²	 127.702	
				RAZEM	127.702
8 d.1		Osadzenie (nakryw na cokole) daszków łupanych lumino 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
9 d.1		Osadzenie pręseł z profili stalowych wys. 120cm i dług.300cm (rama z profilu zamkniętego 27x42 grub.2mm, profile pionowe zamknięte 20x20x2 w odległości 12-12,5cm) na słupkach 80x80x3mm wys.200cm, zabetonowanych w cokole - pręśla i słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
10 d.1		Plantowanie terenu wzdłuż ogrodzenia po obu stronach wraz z ewentualnym uzupełnieniem gruntu 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
11 d.1		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą na składowisku poz.2	m ³ m ³	 47.880	
				RAZEM	47.880
12 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - dopłata za 15km Krotność = 15 poz.11	m ³ m ³	 47.880	
				RAZEM	47.880