

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 zł ,nr 10/2020 z dnia 31.12.2020 r. Zamówienie publiczne poniżej kwot określonych w art.2 ust.1 pkt.1 Pzp.

1. Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż systemu wentylacji w pracowni mechanizacji.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na dostawie i montażu systemu wentylacji.

Prace obejmują:

Pomieszczenie pracowni obróbki ręcznej I,

Na potrzeby rozpatrywanego pomieszczenia należy zastosować system wentylacji oparty o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o wydajności ok. 1000 m³/h na nawiewie i na wyciągu (np. Systemair lub równoważny). Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w wysokosprawny wymiennik do odzysku ciepła o sprawności 90 % oraz energooszczędnych silników EC. Ponadto centrala ma być wyposażona w nagrzewnicę elektryczną oraz niezbędną automatykę sterującą pracą centrali. Dystrybucja obrobionego powietrza w centrali wentylacyjnej odbywać się ma za pomocą sieci kanałów i kształtek wentylacyjnych w wykonaniu z blachy ocynkowanej. Nawiew i wyciąg powietrza odbywać się ma po przez kratki wentylacyjne zamontowane na kanałach wentylacyjnych. Wszystkie kanały wentylacyjne należy izolować termicznie wełną z folią aluminiową o grubości 40 mm. Na zaczerpie grubość izolacji min. 80 mm. Centrala powinna być wyposażona z w odrębny niezależny sterownik umożliwiający regulację ilości obrabianego powietrza oraz regulację temperatury nawiewanego powietrza.

W celu poprawy komfortu przebywających w pomieszczeniu osób należy zastosować system klimatyzacji naściennej, moc klimatyzatora ok 6,5 kW na chłodzeniu oraz ok. 7 kW na grzaniu. Jednostka zewnętrzna zamontowana będzie na ścianie zewnętrznej. Z klimatyzacji należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacji ogólnej budynku (np. producent: Fujitsu, LG lub równoważny)

Pomieszczenie nauki spawania

W rozpatrywanym pomieszczeniu nad stołem spawalniczym należy zastosować specjalistyczny odciąg spalin.

Ramię ERGO LUX firmy klimawent (lub równoważny) jest przeznaczone do odciągania pyłów i

gazów spawalniczych, a także innych drobnych pyłów bezpośrednio u źródła emisji. Nie dopuszczają do ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu i wdychania przez ludzi. Odciąg wykonywany w wersji wiszącej.

spawalnia, pracownia obróbki ręcznej II, pracownia obróbki mechanicznej.

Na potrzeby trzech rozpatrywanych pomieszczenia należy zastosować trzy niezależne systemy wentylacji oparte o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności ok. 600 m³/h na nawiewie i na wyciągu każda (np. Systemair lub równoważne). Centrale wentylacyjne wyposażone są w wysokosprawny wymiennik do odzysku ciepła o sprawności 90 % oraz energooszczędnych silników EC. Ponadto centrale wyposażone będą w nagrzewnice elektryczne oraz niezbędną automatykę sterującą pracą centrali. Dystrybucja obrobionego powietrza w centralach wentylacyjnej odbywać się będzie za pomocą sieci kanałów i kształtek wentylacyjnych w wykonaniu z blachy ocynkowanej. Nawiew i wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na kanałach wentylacyjnych. Wszystkie kanały wentylacyjne należy izolować termicznie wełną z folią aluminiową o grubości 40 mm. Na zaczerpie grubość izolacji min. 80 mm. Central wyposażona zostanie w odrębny niezależny sterownik umożliwiający regulację ilości obrabianego powietrza oraz regulację temperatury nawiewanego powietrza.

Klimatyzacja

W celu poprawy komfortu przebywających w pomieszczeniach osób należy zastosować trzy systemy klimatyzacji naściennej, moc klimatyzatora ok 6,5 kW na chłodzeniu oraz ok. 7 kW na grzaniu. Jednostki zewnętrzne zamontowane będą na ścianie zewnętrznej. Z klimatyzacji należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacji ogólnej budynku (producent: Fujitsu, LG lub równoważny)

Wykonana instalacja musi spełniać przewidziane przepisami prawa normy i standardy.

3. Termin wykonania zadania

Do 27.12.2023 r.

4. Okres gwarancji

24 mc

5. Warunki płatności

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni po protokółarnym, bezawaryjnym dokonaniu odbioru robót opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego

6. Inne istotne warunki zamówienia

W związku z kontynuowaniem prac instalacyjnych w trakcie trwania nauki szkolnej, należy wydzielić teren robót, oraz zachować szczególną ostrożność.

7. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

- 1) ofertę należy złożyć na druku, który stanowi integralną część zapytania ofertowego,
- 2) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,
- 3) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- 4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8. Termin złożenia oferty:

Do 08.12.2023 r. do godziny 10:00

9. Sposób/forma złożenia oferty

- 1) pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło,
- 2) w wersji elektronicznej na e-mail: zsoks@wp.pl, *w tym przypadku oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym*

10. Kryterium oceny ofert:

100% - cena

.....
data i podpis pracownika merytorycznego

.....
data i podpis
wykonawcy lub osoby upoważnionej